

令和7年度	橋寿第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課	
事業名	橋梁長寿命化修繕事業								
施工場所	亀山市 関町新所 地内								
工事名	聖橋橋梁修繕工事						設計 令和 7年 8月		
工事費									
工期	149 日間	長	42.6 m	幅	1.5 m				
工 事 の 大 要									
【橋梁修繕工事】 床版・縦桁取替工 床版設置工(人工木材 L0.145m×W1.5m)      A=      64 m <sup>2</sup> 縦桁設置工(鋼製角鋼管 □90mm×90mm t3.2mm)      L=      170 m									

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【当初】 聖橋橋梁修繕工事						
当初						
工事区分 橋梁保全工事						
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
床版・縦桁取替工		式		1		
床版・縦桁撤去工		m2		64		
廃材処分工		m3		4		
床版設置工	連結材含む	m2		64		
縦桁設置工	連結材含む	m		170		
仮設工		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		【当初】 聖橋橋梁修繕工事		当初		工事区分	橋梁保全工事
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【当初】 聖橋橋梁修繕工事		当初		工事区分	共通仮設費	
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		