

令和7年度	道修第13号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課							
事 業 名		道 路 維 持 修 繕 費													
施 工 場 所		亀 山 市 白木町 地 内													
工 事 名		下白木5号線法面修繕工事								設 計 令和 7年 8月					
工 事 費															
工 期		143日間		長				幅							
工 事 の 大 要															
補強土壁本体工															
壁面材															
補強材						A= 117 m2									
						A= 549 m2									

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
土工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		120		
床掘			土砂 上記以外 (小規模)	m3		110		
埋戻			土砂 上記以外 (小規模)	m3		20		
盛土1			補強土壁盛土材	m3		20		
盛土2			流用土	m3		80		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
流用土運搬			往路 BH0.28m3	m3		100		
流用土運搬			復路 BH0.28m3	m3		100		
残土処分			小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土 含む）無し 10.0km以下	m3		140		
積込（ルース）			流用土	m3		100		
法面整形工				式		1		
法面整形（盛土部）				m2		120		
法面工				式		1		
植生工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築
					工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面工	植生シート	m2		120		
補強土壁工		式		1		
補強土壁本体工		式		1		
壁面材		式		1		
補強材		式		1		
本体工		式		1		
砕石	RC-40	m3		271		
バックマットS	VBM φ7.5*5.0-100*112目-2000*560	枚		13		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
植生マット			不織布付 W=750mm	m		20		
不織布			幅750mm	m		6		
接続部材			ジョイントバー L=1100 t=5	本		25		
固定ピン			Lピン L=300	本		394		
水平排水材			B=300	m		51		
壁面組立工				m ²		117		
ジオテキスタイル敷設				m ²		531		
天端組立工				m		29		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
敷均し 締固め工			ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁	m3		340		
排水材設置工				m		48		
地下排水工				式		1		
暗渠集排水材			B=300 t=10	m2		12		
土中集排水管			有孔管 φ 150	m		30		
吸出防止材			t=3mm w=2.0m	m ²		29		
フィルター材			S-30	m3		3		
排出管			無孔管 φ 200	m		1		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フトンカゴ			1, 200×500	m		1		
基盤排水工				式		1		
背面不織布			幅2000mm t=3mm	m ²		87		
碎石			C-40	m3		69		
舗装工				式		1		
表層			再生密粒度アスコン (13) t=4cm	m ²		28		
路盤工			再生碎石 RC-40 t=15cm	m ²		28		
防護柵工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路側防護柵工			ガードレール Gr-C-4E	m		32		
準備工				式		1		
伐木・伐竹				m ²		100		
運搬処理			枝葉・幹	t		1		
運搬処理			根株	t		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
土質等試験費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	下白木5号線法面修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			