

令和8年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 病院総務課	
事 業 名										
施 工 場 所		亀山市亀田町地内								
工 事 名		医療センターエアハンドリングユニット更新工事					設計 令和8年4月			
工 事 費										
工 期		令和9年2月16日限り	長		幅					
工 事 の 大 要										
医療センターのエアハンドリングユニットを更新する工事 エアハンドリングユニット 1台 更新(外来診察室系統) 付帯工事一式										

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

外来診察室系統		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライド・オフレンジ工法 ダクト	0.5mm(～450mm)	1	m ²			
スライド・オフレンジ工法 ダクト	0.6mm(451～750mm)	4	m ²			
ダクト用たわみ継手		2	m			
消音エルボ	500×450	1	個			
モーターダンパー	500×450	1	個			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
ダクト端部閉塞		1	m ²			
既設ダクト接続		1	式			
撤去工事		1	式			
アスベスト除去工事	養生含む	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

外来診察室系統		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	9	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
2方弁	40A (アズビルVY5110J0042)	1	個			
スチール鉄及び ダクタイル鉄仕切弁 (MDS)	16K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個			
ゴムシートパッキン	10K(ウエル・鋳鉄) 100A	2	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	3	個			
Y形ストレーナ	10K 65A	1	個			
温度計	円形	2	個			
圧力計	水用	2	組			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			

