

令和8年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課	
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業 川合9号線整備事業(国1/2)								
施 工 場 所	亀 山 市 川 合 町 地 内								
工 事 名	川合9号線道路改良工事(その1)						設 計 令 和 8 年 5 月		
工 事 費									
工 期	236 日間	長	722 m	幅	6.0(10.5)m				
工 事 の 大 要									
掘削工					V=	160 m3			
路床盛土工					V=	2,460 m3			
路体盛土工					V=	3,670 m3			
側溝工					L=	704 m			
集水柵工					N=	13 基			

## 工事数量総括表

		工事名 川合9号線道路改良工事(その1)			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削		土質土砂;施工方法オフソカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3		160		
表土剥ぎ		土質土砂;施工方法オフソカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3		1,700		
路床盛土工				式		1		
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		2,200		
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		260		

## 工事数量総括表

	工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		270			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		3,400			
畦畔復旧	形状天端幅0.2~0.5m	m		670			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,600			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		7			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2		520			

## 工事数量総括表

	工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,400			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質土砂	m3		80			
埋戻し	土質	m3		50			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格U300B	m		691			

## 工事数量総括表

		工事名 川合9号線道路改良工事(その1)			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
自由勾配側溝		側溝規格300×1000	m		8			
自由勾配側溝		側溝規格300×1100	m		4			
自由勾配側溝		側溝規格300×1000	m		1			
管渠(3)		VU 300	m		26			
集水桝・マンホール工			式		1			
現場打集水桝(1)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1			
現場打集水桝(3)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		2			
現場打集水桝(4)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		8			

## 工事数量総括表

		工事名 川合9号線道路改良工事(その1)			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチック集水桝(1)		桝規格500×600×H1200		箇所		2		
道路付属施設工				式		1		
境界工				式		1		
境界杭		境界杭規格120×120 ;施工区分根巻き基礎無し		本		57		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		m3		2		
運搬処理工				式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	川合9号線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土質等試験費			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

