

令和 8 年度	道 舗 第 2 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課					
事 業 名		舗 装 老 朽 化 対 策 事 業											
施 工 場 所		亀 山 市 白木町 ほか 1地区											
工 事 名		小野白木線ほか1線舗装工事						設 計 令和 8年 7月					
工 事 費													
工 期		147日間		長	400.0 m		幅	3.95～11.60m					
工 事 の 大 要													
【舗装】													
舗装工事(1工区)													
路上路盤再生工					A=	1,870 m ²							
基層(耐流粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)t=5cm)					A=	1,870 m ²							
表層(耐流密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)t=5cm)					A=	1,870 m ²							
舗装工事(2工区)													
切削オーバーレイ(耐流密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)t=5cm)					A=	790 m ²							

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工事 (1工区)				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m		240		
汚泥処分工				m3		0.5		
舗装版破碎			アスファルト舗装版 15cm以下	m2		1,870		
殻運搬			アスファルト	m3		205		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		205		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装打換え工				式		1		
路上路盤再生工			混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し	m2		1,870		
基層			3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)	m2		1,870		
表層			3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20)	m2		1,870		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
区画線			実線・白色・W=15cm	m		700		
区画線			実線・白色・W=30cm	m		7		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線			実線・白色・W=45cm	m		96		
区画線			破線・白色・W=15cm	m		8		
区画線			矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m		50		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1線舗装工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事 (2 工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工事 (2工区)				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		230		
汚泥処分工				m3		0.3		
殻運搬			殻種別 路面掘削	m3		40		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		40		
切削オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1線舗装工事 (2工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度アスコン(13)	m2		790		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
区画線	実線・白色・W=30cm	m		4		
区画線	破線・白色・W=15cm	m		6		
区画線	矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m		13		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1線舗装工事 (2工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	(当初) 小野白木線ほか1 線舗装工事 (2 工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		