

数量総括表(1/2)						
(補助)						
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	755.45	760	
汚泥処分工			m ³	1.50	1.5	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	49.26	49	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²			
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	2,862.15	2,860	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		m ²			
残塊処分工 As塊	切削積込 ダンプ		m ³			
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		m ³			
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		m ²			
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		m ³	250.87	251	
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		m ³			
残塊処分工 As塊	切削積込 ダンプ		m ³			
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	250.87	251	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³			
掘削工			m ²	169.40	169	
運搬工	土砂		m ³	169.40	169	
不陸整正工	補足材無し (B≦3.0m)		m ²	736.62	737	
不陸整正工	補足材1cm RC-40 (B≦3.0m)		m ²	465.61	466	
不陸整正工	補足材1cm M-30 (3.0m<B)		m ²	1,659.92	1,660	
不陸整正工	補足材無し (B<1.4m)		m ²	3.83	4	
不陸整正工	補足材1cm RC-40 (B<1.4m)		m ²	45.43	45	
上層路盤工	3.0m<B M-30 t=10cm	車道	m ²	955.83	956	
上層路盤工	3.0m<B M-30 t=15cm	車道	m ²	246.40	246	
基層工	3.0m<B 再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²	2,862.15	2,860	
表層工	3.0m<B 改質Ⅱ型再生密粒度AS(20)	t=5cm	m ²	2,304.35	2,300	
表層工	3.0m<B 密粒度ギャップAS(13)	t=5cm	m ²	557.80	558	
表層工	B<1.4m 再生密粒度As(13)	歩道 t=3cm	m ²	45.43	45	
表層工	B<1.4m 再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²	3.83	4	

数量総括表(2/2)

(補助)

[illegible]

数量集計表(1/2)							
(補助)							
名 称	種 別	細 別	県道 車道	県道 歩道	市道 車道 (みどり線)	市道 車道 (田村長明寺線)	合計
舗装切断工	As t=15cm以下		587.80		161.60	6.05	755.45
汚泥処分工			1.18	-	0.32	0.005	1.50
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下			45.43		3.83	49.26
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下						
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		2,304.35		557.80		2,862.15
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		-				
残塊処分工 As塊	切削積込 ダンプ						
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ						
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ						
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		201.30	1.36	48.08	0.13	250.87
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ						
残塊処分工 As塊	切削積込 ダンプ						
建設廃棄物処分費	As塊		201.30	1.36	48.08	0.13	250.87
建設廃棄物処分費	Co塊		-				
掘削工			124.71		44.66	0.03	169.40
運搬工			124.71		44.66	0.03	169.40
不陸整正工	補足材無し (B≦3.0m)		582.62		154.00		736.62
不陸整正工	補足材1cm RC-40(B≦3.0m)		373.21		92.40		465.61
不陸整正工	補足材1cm M-30(3.0m<B)		1,348.52		311.40		1,659.92
不陸整正工	補足材無し (B<1.4m)			—		3.83	3.83
不陸整正工	補足材1cm RC-40(B<1.4m)			45.43			45.43
上層路盤工	車道 M-30 t=10cm		955.83				955.83
上層路盤工	車道 M-30 t=15cm		-		246.40		246.40
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		2,304.35		557.80		2,862.15
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型再生密粒度As(20)		2,304.35				2,304.35
表層工	t=5cm 密粒度ギャップAS(13)				557.80		557.80
表層工	t=3cm 再生密粒度As(13)			45.43			45.43
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)					3.83	3.83

数量集計表(2/2)

名 称	種 別	細 別	県道 車道	県道 歩道	市道 車道 (みどり線)	市道 車道 (田村長明寺線)	合計
-----	-----	-----	----------	----------	--------------------	----------------------	----

[illegible]

数量計算書				
(補助) 県道名越長明寺線(車道)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm-30cm		m	587.80
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下	仮舗装分 影響復旧分 582.62 + 1,721.73	m ²	2,304.35
残塊処分工 As塊	BH積込 ダンブ	仮舗装分 582.62 × 0.05 = 29.13 影響復旧分 1,721.73 × 0.10 = 172.17 合計=	m ³	201.30
建設廃材処理費	As塊		m ³	201.30
掘削工		仮舗装分 582.62 × 0.15 = 87.39 路盤工影響復旧分 373.21 × 0.10 = 37.32 合計=	m ³	124.71
運搬工	L=9.8km		m ³	124.71
不陸整正工	補足材無し	仮舗装分 582.62	m ²	582.62
不陸整正工	RC-40 補足材1cm	路盤工影響復旧分 373.21	m ²	373.21
	M-30 補足材1cm	表層工影響復旧分 路盤工影響復旧分 1,721.73 - 373.21	m ²	1,348.52
上層路盤工 (t=10cm)	3.0m<B M-30	路盤工仮復旧分 路盤工影響復旧分 582.62 + 373.21	m ²	955.83
基層工 (t=5cm)	3.0m<B 再生粗粒度As(20)		m ²	2,304.35
表層工 (t=5cm)	3.0m<B 改質Ⅱ型、再生密粒度As(20)		m ²	2,304.35

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)												摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工				掘削工・上層路盤工				
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)		舗装切断		
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	延長	
県道名越長明寺線															【幅員は 5cm 単位とする】
県道 車道	No. 0		1.55		2.45		1.55		1.25		4.00		3.65	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 1	20.00	1.55	31.00	2.45	49.00	1.55	31.00	1.25	25.00	4.00	80.00	20.00		
県道 車道	No. 1		1.55		2.45		1.55		1.25		4.00				
県道 車道	No. 2	20.00	1.55	31.00	2.45	49.00	1.55	31.00	1.25	25.00	4.00	80.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 2		1.55		2.45		1.55		1.25		4.00				
県道 車道	No. 2 + 17.20	17.20	1.55	26.66	2.35	41.28	1.55	26.66	1.25	21.50	3.90	67.94	17.20	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 2 + 17.20		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 3	2.80	1.00	2.80	2.90	8.12	1.00	2.80	0.60	1.68	3.90	10.92	2.80	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 3		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 4	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 4		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 5	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 5		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 6	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 6		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 7	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 7		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 8	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 8		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 9	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 9		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 10	20.00	1.00	20.00	3.00	59.00	1.00	20.00	0.60	12.00	4.00	79.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 10		1.00		3.00		1.00		0.60		4.00				
県道 車道	No. 11	20.00	1.00	20.00	2.85	58.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.85	78.50	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 11		1.00		2.85		1.00		0.60		3.85				
県道 車道	No. 12	20.00	1.00	20.00	2.90	57.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	77.50	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 12		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 13	20.00	1.00	20.00	2.90	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.00	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 13		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 14	20.00	1.00	20.00	2.85	57.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.85	77.50	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 14		1.00		2.85		1.00		0.60		3.85				
県道 車道	No. 15	20.00	1.00	20.00	2.90	57.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	77.50	20.00	As舗装 t = 10cm	
県道 車道	No. 15		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
県道 車道	No. 16	20.00	1.00	20.00	2.85	57.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.85	77.50	20.00	As舗装 t = 10cm	

鋪裝面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)												摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断		
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)				
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積			
県道	No. 16		1.00		2.85		1.00		0.60		3.85				
車道	No. 17	20.00	1.00	20.00	2.95	58.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.95	78.00	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 17		1.00		2.95		1.00		0.60		3.95				
車道	No. 18	20.00	1.00	20.00	2.90	58.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.90	78.50	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 18		1.00		2.90		1.00		0.60		3.90				
車道	No. 19	20.00	1.00	20.00	2.95	58.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.95	78.50	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 19		1.00		2.95		1.00		0.60		3.95				
車道	No. 20	20.00	1.00	20.00	2.95	59.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.95	79.00	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 20		1.00		2.95		1.00		0.60		3.95				
車道	No. 21	20.00	1.00	20.00	2.95	59.00	1.00	20.00	0.60	12.00	3.95	79.00	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 21		1.00		2.95		1.00		0.60		3.95				
車道	No. 22	20.00	1.00	20.00	3.05	60.00	1.00	20.00	0.60	12.00	4.05	80.00	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 22		1.00		3.05		1.00		0.60		4.05				
車道	No. 23	20.00	1.00	20.00	3.00	60.50	1.00	20.00	0.60	12.00	4.00	80.50	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 23		1.00		3.00		1.00		0.60		4.00				
車道	No. 24	20.00	1.00	20.00	2.95	59.50	1.00	20.00	0.60	12.00	3.95	79.50	20.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 24		1.00		2.95		1.00		0.60		3.95				
車道	No. 24 + 17.00	17.00	1.00	17.00	3.15	51.85	1.00	17.00	0.60	10.20	4.15	68.85	17.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 24 + 17.00		1.00		3.15		1.00		0.60		4.15				
車道	No. 25	3.00	1.00	3.00	3.15	9.45	1.00	3.00	0.60	1.80	4.15	12.45	3.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 25		1.00		3.15		1.00		0.60		4.15				
車道	No. 25 + 9.20	9.20	1.00	9.20	4.40	34.73	1.00	9.20	0.60	5.52	5.40	43.93	9.20	As舗装 t =10cm	
県道	No. 25 + 9.20		1.00		4.40		1.00		0.60		5.40				
車道	No. 26 + 2.50	13.30	1.00	13.30	4.10	56.53	1.00	13.30	0.60	7.98	5.10	69.83	13.30	As舗装 t =10cm	
県道	No. 26 + 2.50		1.00		4.10		1.00		0.60		5.10				
車道	No. 26 + 6.50	4.00	1.00	4.00	3.20	14.60	1.00	4.00	0.60	2.40	4.20	18.60	4.00	As舗装 t =10cm	
県道	No. 26 + 6.50		1.00		3.20		1.00		0.60		4.20				

書算計積面裝鋪

工区	測 点	距 離	下水(補助)												摘 要	
			取壊し工				掘削工・上層路盤工				掘削工・上層路盤工					
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)		舗装切断			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		
起点	No. 0	付近	4.20	0.90		2.10	8.82	0.90		1.50		3.00	12.60	4.20	As舗装	t = 10cm
横断				0.90	3.78			0.90	3.78	1.50	6.30	3.00		4.20		
左側	No. 0 + 付近		2.40			1.80	8.16					1.80	8.16	1.80	As舗装	t = 10cm
取付						5.00						5.00				
左側	No. 2 + 9.0付近		2.50	0.55	1.38	2.45	9.87	0.55	1.38	0.85	2.13	3.00	11.25	3.00	As舗装	t = 10cm
取付				0.55		5.45		0.55		0.85		6.00				
左側	No. 6 + 4.0付近		1.70			5.80						5.80		5.80	As舗装	t = 10cm
取付						7.00	10.88					7.00	10.88			
左側	No. 9 + 18.0付近		2.30			2.60						2.60		2.60	As舗装	t = 10cm
取付						7.00	11.04					7.00	11.04			
左側	No. 13 + 3.0付近		2.10			3.00	8.40					3.00	8.40	3.00	As舗装	t = 10cm
取付						5.00						5.00				
左側	No. 14 + 8.0付近		2.50			3.10	9.50					3.10	9.50	3.10	As舗装	t = 10cm
取付						4.50						4.50				
左側	No. 17 + 17.0付近		2.50			1.90	6.75					1.90	6.75	1.90	As舗装	t = 10cm
取付						3.50						3.50				
交差点				1.00		3.40		1.00		0.60		4.40	4.40	4.40		
右側	No. 25 + 10.0付近		19.50	1.00	19.50	3.40	66.30	1.00	19.50	0.60	11.70	4.40	85.80	19.50	As舗装	t = 10cm
						7.00						7.00				
	同上		3.00			5.50	18.75					5.50	18.75		As舗装	t = 10cm
						5.50						5.50				
	同上		4.60			4.15	22.20					4.15	22.20	4.15	As舗装	t = 10cm
	合 計	舗装切断												587.80	既設舗装版 上段 (Con舗装) 下段 (As舗装)	
						582.62										
							1,721.73									
	施工延長															
	L= 526.50m															
	補助															
	L=															
	補助															
	L= 526.50m					582.62	1,721.73		582.62		373.21		2,304.35			

[illegible]

数 量 計 算 書

(補助)

市道みどり線(車道)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	161.60
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下	仮舗装分 影響分 154.00 + 403.8	m ²	557.80
残塊処分工 As塊	BH積込 ダンプ	仮舗装分 154.00 × 0.05 = 7.70 m ³ 影響分 403.80 × 0.10 = 40.38 m ³ 合計=	m ³	48.08
建設廃材処理費	As塊		m ³	48.08
掘削工		仮舗装分 154.00 × 0.20 = 30.8 路盤工影響復旧分 92.40 × 0.15 = 13.86 合計=	m ³	44.66
運搬工	L=9.8km		m ³	44.66
不陸整正工	補足材無し	仮舗装分 154.00	m ²	154.00
不陸整正工	RC-40 補足材1cm	路盤工影響復旧分 92.40	m ²	92.40
	M-30 補足材1cm	表層工影響復旧分 路盤工影響復旧分 403.80 - 92.40	m ²	311.40
上層路盤工 (t=15cm)	3.0m<B M-30	路盤工仮舗装分 路盤工影響復旧分 154.00 + 92.40	m ²	246.40
基層工 (t=5cm)	3.0m<B 再生粗粒度As(13)		m ²	557.80
表層工 (t=5cm)	3.0m<B 密粒度ギャップAs(13)		m ²	557.80

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)												摘 要			
			取壊し工						掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工			舗装切断		
			表層工反舗装分		表層工影響復旧分		路盤工反舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)		面 積			延 長		
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	
市道みどり線			車道												【幅員は 5cm 単位とする】			
市道	No. 26 + 6.50																	
	No. 27	13.50	1.00	3.20		1.00	13.50	0.60	4.20	56.70	13.50	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 27		1.00	3.20		1.00		0.60	4.20									
	No. 28	20.00	1.00	20.00	62.50	1.00	20.00	0.60	4.05	82.50	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 28		1.00	3.05		1.00		0.60	4.05									
	No. 29	20.00	1.00	20.00	57.50	1.00	20.00	0.60	3.70	77.50	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 29		1.00	2.70		1.00		0.60	3.70									
	No. 30	20.00	1.00	20.00	51.00	1.00	20.00	0.60	3.40	71.00	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 30		1.00	2.40		1.00		0.60	3.40									
	No. 31	20.00	1.00	20.00	48.00	1.00	20.00	0.60	3.40	68.00	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 31		1.00	2.40		1.00		0.60	3.40									
	No. 32	20.00	1.00	20.00	48.00	1.00	20.00	0.60	3.40	68.00	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 32		1.00	2.40		1.00		0.60	3.40									
	No. 33	20.00	1.00	20.00	48.00	1.00	20.00	0.60	3.40	68.00	20.00	As舗装 t = 10cm						
市道	No. 33		1.00	2.40		1.00		0.60	3.40									
	No. 33 + 18.00	18.00	1.00	18.00	44.10	1.00	18.00	0.60	3.50	62.10	3.50	As舗装 t = 10cm						
終点 交差点																		
	No. 0 付近	2.50	1.00	2.50	1.50	1.00	2.50	0.60	1.60	4.00	5.00	As舗装 t = 10cm						
	合 計	舗装切断																
	施工延長 L= 151.50m	補助 L=		154.00	403.80													
	補助 L= 151.50m			154.00	403.80		154.00				92.40	557.80						

市道田村長明寺線

13

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)												摘 要	
			取壊し工				掘削工・上層路盤工				掘削工・上層路盤工					舗装切断
			表層工仮舗装分		面 積	表層工影響復旧分		面 積	掘削工・上層路盤工		面 積	掘削工・上層路盤工		面 積		
			幅 員	面 積		幅 員	面 積		幅 員	面 積		幅 員	面 積			
	田村長明寺線	車道													【幅員は 5cm 単位とする】	
市道	No. 0	4.25	0.60		0.30			0.60				0.90		1.80	As舗装 t =4cm	
	No. 0 +		4.25	0.60	2.55	0.30	1.28	0.60	2.55		0.90	3.83	4.25			
	合 計	舗装切断												6.05	既設舗装版 上段 (Con舗装) 下段 (As舗装)	
	施工延長 L= 4.25m			2.55			1.28			2.55			3.83			
	補助 L=															
	補助 L= 4.25m															

県道名越長明寺線(車道)

[illegible]

市道みどり線(車道)

[illegible]

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表

(補助)

・発生汚泥量

合計

施工量	舗装厚さ	合計
県道車道t=10cm	587.8 m × 0.10 m = 1.18 m ³	
県道歩道t=3cm	161.6 m × 0.03 m = 0.32 m ³	
市道車道t=10cm	6.05 m × 0.10 m = 0.32 m ³	
市道車道t=4cm	6.05 m × 0.04 m = 0.005 m ³	

1.50 m³