

令和 8 年度	第 507 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業							
施 工 場 所		亀 山 市 田村町ほか1地区 地 内							
工 事 名		井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)					設 計 令和 8年 7月		
工 事 費									
工 期		144 日間	長	719m	幅				
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
【補 助】 アスファルト舗装工 表層工 改質Ⅱ型密粒度As(20) t=5cm A= 2,300 m ² 密粒度キヤップAs(13) t=5cm A= 558 m ² 再生密粒度As(13) t=3cm A= 45 m ² 再生密粒度As(13) t=4cm A= 4 m ² 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A= 2,860 m ² 区画線工 白色 実線 w=15cm L= 660 m 白色 破線 w=15cm L= 200 m 白色 ゼブラ w=45cm L= 100 m 白色 矢印記号文字 w=15cm換算 L= 67 m									

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		760		
汚泥処分工				m3		1.5		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0.13m3積込)	m2		49		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版	m2		2,860		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		251		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		251		
掘削	土質土砂;施工方法小規模;施工数量小規模	m3		169		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		169		
不陸整正	B≦3.0m 補足材無し	m2		737		
不陸整正	B≦3.0m 補足材1cm RC-40	m2		466		
不陸整正	3.0m<B 補足材1cm M-30	m2		1,660		
不陸整正	B<1.4m 補足材無し	m2		4		
不陸整正	B<1.4m 補足1cm RC-40	m2		45		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		956		
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2		246		
基層工	3.0m<B 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2		2,860		
表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,300		
表層	材料種類密粒度キヤップアスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		558		
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満	m2		45		
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		4		
溶融式区画線 白色 実線 15cm	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		660		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１）			当初		事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200			
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		100			
溶融式区画線 白色 矢印記号文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		67			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		