

数量総括表(1/8)							
(補助)夜間							
名 称	種 別	細 別	単 位	数	量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m				
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		m				
汚泥処分工			m3				
舗装版路面切削工	As t=5cm		m ²	537.49		537	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		m ²				
残塊処分工 As塊		2t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		4t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³	26.87		27	
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	26.87		27	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³				
不陸整正工			m ²				
不陸整正工			m ²				
不陸整正工		補足材1cm	m ²				
不陸整正工		補足材3cm	m ²				
上層路盤工	M-30 t=9cm	t=9cm	m ²				
上層路盤工	M-30 t=10cm	t=10cm	m ²				
表層工	改質Ⅱ型密粒度As(20)	t=5cm	m ²	537.49		537	
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²				
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²				
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²				
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²				
機械掘削工			m ³				

(補助) 夜間	数量総括表(2/8)
---------	------------

名 称	種 別	細 別	单 位	数 量	設 計 数 量	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----

[illegible]

数量総括表(3/8)						
(補助)						
名 称	種 別	細 別	単 位	数	設 計 数	量 備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	111.15	110	
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		m			
汚泥処分工			m ³	0.13	0.1	
舗装版路面切削工	As t=10cm		m ²			
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	434.39	434	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	3,523.79	3,520	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²			
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		m ²			
残塊処分工 As塊		2t積級	m ³	17.85	18	
残塊処分工 As塊		4t積級	m ³	158.31	158	
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³			
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³			
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³			
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	176.16	176	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³			
不陸整正工			m ²	287.36	287	
不陸整正工			m ²	799.59	800	
不陸整正工	RC-40	補足材2cm	m ²	403.09	403	
不陸整正工	RC-40	補足材2cm	m ²	2,468.15	2,470	
上層路盤工	M-30 t=9cm	t=9cm	m ²			
上層路盤工	M-30 t=10cm	t=10cm	m ²			
表層工	改質Ⅱ型密粒度As(20)	t=5cm	m ²			
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²			
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²			
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²	690.45	690	
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²	3,267.73	3,270	
機械掘削工			m ³			
残土処分工			m ³			
アスカーブ	細粒度As(13)	A=230cm ²	m	10.00	10	
ポストコーン設置撤去工	再利用		本	1.00	1	

数量総括表(4/8)

(補助)

[illegible]

数量総括表(5/8)

(単独) 夜間

名 称	種 別	細 別	単 位	数	量 設 計	数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m				
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		m				
汚泥処分工			m ³				
舗装版路面切削工	As t=5cm		m ²	290.69		291	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		m ²				
残塊処分工 As塊		2t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		4t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³				
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³	14.53		15	
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	14.53		15	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³				
不陸整正工		補足材1cm	m ²				
不陸整正工		補足材2cm	m ²				
不陸整正工		補足材3cm	m ²				
上層路盤工	M-30 t=9cm	t=9cm	m ²				
上層路盤工	M-30	t=10cm	m ²				
表層工	改質Ⅱ型密粒度As(20)	t=5cm	m ²	290.69		291	
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²				
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²				
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²				
機械掘削工			m ³				

	数量総括表(6/8)
(単独)夜間	

名 称	種 別	細 別	单 位	数 量	設 計 数 量	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----

[illegible]

数量総括表(7/8)						
(単独)						
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	15.70	16	
舗装切断工	Con t=15cm以下		m	10.95	11	
汚泥処分工			m ³	0.05	0.05	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	103.35	103	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²	154.68	155	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		m ²			
舗装版直接掘削積込工	Co t=15cm以下		m ²	15.80	16	
舗装版直接掘削積込工	Co t=15cm以下		m ²	88.96	89	
残塊処分工 As塊		2t積級	m ³	3.49	3	
残塊処分工 As塊		4t積級	m ³	6.85	7	
残塊処分工 As塊		10t積級	m ³			
残塊処分工 Co塊		2t積級	m ³	1.58	2	
残塊処分工 Co塊		4t積級	m ³	8.90	9	
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	10.34	10	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³	10.48	10	
不陸整正工			m ²	83.92	84	
不陸整正工			m ²	97.60	98	
不陸整正工	RC-40	補足材4cm	m ²	35.23	35	
不陸整正工	RC-40	補足材6cm	m ²	146.04	146	
上層路盤工	M-30	t=10cm	m ²			
表層工	改質Ⅱ型密粒度As(20)	t=5cm	m ²			
基層工	再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²			
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²	119.14	119	
表層工	再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²	243.64	244	
アスカープ	細粒度As(13)	A=230cm ²	m			
ポストコーン設置撤去工	再利用		本			

(单独)	数量総括表(8/8)
------	------------

名 称	種 別	細 別	单 位	数 量	設 計 数 量	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----

[illegible]

数量集計表(1/8)

(補助) 夜間

名 称	種 別	細 別	国道 (306号)					補助合計
舗装切断工	As t=15cm以下		-					
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		-					
汚泥処分工			-					
舗装版路面切削工	As t=5cm		537.49					537.49
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-					
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-					
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-					
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		-					
残塊処分工 As塊		2t積級	-					
残塊処分工 As塊		4t積級	-					
残塊処分工 As塊		10t積級	-					
残塊処分工 As塊		10t積級	-					
残塊処分工 As塊		10t積級	26.87					26.87
建設廃棄物処分費	As塊		26.87					26.87
建設廃棄物処分費	Co塊		-					
不陸整正工			-					
不陸整正工			-					
不陸整正工	補足材1cm		-					
不陸整正工	補足材3cm		-					
不陸整正工			-					
上層路盤工	M-30 t=9cm		-					
上層路盤工	M-30 t=10cm		-					
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型密粒度As		537.49					537.49
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-					
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-					
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-					
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-					
機械掘削工			-					

数量集計表(2/8)

名 称	種 別	細 別	国道 (306号)				補助合計
-----	-----	-----	--------------	--	--	--	------

[illegible]

数量集計表(3/8)

(補助)

名 称	種 別	細 別	市道 (2,3,4,5,7 工区)					補助合計
舗装切断工	As t=15cm以下		111.15					111.15
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		-					
污泥処分工			0.13					0.13
舗装版路面切削工	As t=10cm		-					
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		434.39					434.39
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		3523.79					3523.79
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-					
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		-					
残塊処分工 As塊		2t積級	17.85					17.85
残塊処分工 As塊		4t積級	158.31					158.31
残塊処分工 As塊		10t積級	-					
残塊処分工 As塊		10t積級	-					
残塊処分工 As塊		10t積級	-					
建設廃棄物処分費	As塊		176.16					176.16
建設廃棄物処分費	Co塊		-					
不陸整正工			287.36					287.36
不陸整正工			799.59					799.59
不陸整正工	補足材2cm RC-40		403.09					403.09
不陸整正工	補足材2cm RC-40		2468.15					2468.15
上層路盤工	車道 M-30 t=9cm		-					
上層路盤工	M-30 t=10cm		-					
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型密粒度As		-					
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-					
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-					
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		690.45					690.45
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		3267.73					3267.73
機械掘削工			-					
残土処分工			-					
アスカーブ	細粒度As(13)		10.00					10.00
ポストコーン設置撤去工	再利用		1.00					1.00

数量集計表(4/8)

(補助)

[illegible]

数量集計表(5/8)

(単独) 夜間

名 称	種 別	細 別	国道 (306号)				単独合計
舗装切断工	As t=15cm以下		-				
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		-				
汚泥処分工			-				
舗装版路面切削工	As t=5cm		290.69				290.69
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-				
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm～40cm以下		-				
残塊処分工 As塊		2 t積級	-				
残塊処分工 As塊		4 t積級	-				
残塊処分工 As塊		10t積級	-				
残塊処分工 As塊			-				
残塊処分工 As塊			14.53				14.53
建設廃棄物処分費	As塊		14.53				14.53
建設廃棄物処分費	Co塊		-				
不陸整正工	補足材1cm		-				
不陸整正工	補足材2cm		-				
不陸整正工	補足材3cm		-				
上層路盤工	t=9cm M-30 t=9cm		-				
上層路盤工	車道 M-30		-				
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型密粒度As(20)		290.69				290.69
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-				
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-				
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-				
機械掘削工			-				

	数量集計表(6/8)
(単独)夜間	

名 称	種 別	細 別	市道	県道 車道1,23	県道 歩道	付帯工	補助合計
-----	-----	-----	----	--------------	----------	-----	------

[illegible]

数量集計表(7/8)							
(単独)							
名 称	種 別	細 別	市道 (2,6,7,8,9工区)				単独合計
舗装切断工	As t=15cm以下		15.70				15.70
舗装切断工	Con t=15cm以下		10.95				10.95
汚泥処分工			0.05				0.05
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		103.35				103.35
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		154.68				154.68
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下		-				
舗装版直接掘削積込工	Co t=15cm以下		15.80				15.80
舗装版直接掘削積込工	Co t=15cm以下		88.96				88.96
残塊処分工 As塊		2 t積級	3.49				3.49
残塊処分工 As塊		4 t積級	6.85				6.85
残塊処分工 As塊		10t積級	-				
残塊処分工 Co塊			1.58				1.58
残塊処分工 Co塊			8.90				8.90
建設廃棄物処分費	As塊		10.34				10.34
建設廃棄物処分費	Co塊		10.48				10.48
不陸整正工			83.92				83.92
不陸整正工			97.60				97.60
不陸整正工	補足材4cm RC-40		35.23				35.23
不陸整正工	補足材6cm RC-40		146.04				146.04
上層路盤工	車道 M-30		-				
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型密粒度As(20)		-				
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-				
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		119.14				119.14
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		243.64				243.64
アスカーブ	細粒度As(13)		-				
ポストコーン設置撤去工	再利用		-				

数量集計表(8/8)

(单独)

[illegible]

数量計算書				
(補助)		【1工区】国道306号(夜間)		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm-30cm		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版路面切削工	As	アスファルト 174.82+362.67	m ²	537.49
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊		537.49 × 0.05		
		合計=	m ³	26.87
建設廃材処理費	As塊		m ³	26.87
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
掘削工 (路盤工仮舗装分)			m ³	
掘削工 (路盤工影響復旧分)		掘削圧(既設舗装版厚) t=2(18) 合計V=	m ³	
上層路盤工 (t=9cm)	M-30		m ²	—
上層路盤工 (t=10cm)	M-30		m ²	—
表層工 (t=5cm)	改質Ⅱ型、再生密粒度As(20)		m ²	537.49
基層工 (t=5cm)	再生粗粒度As(20)		m ²	
運搬工			m ³	

数量計算書				
(補助) 【2,3,4,5,7工区】				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	111.15
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 193.16 + 241.23	m ²	434.39
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 893.79 + 2,630.01	m ²	3,523.79
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		193.16 × 0.03 241.23 × 0.05		
		合計=	m ³	17.85
残塊処分工 As塊		893.79 × 0.03 2,630.01 × 0.05		
		合計=	m ³	158.31
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	176.16
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
埋戻し	山土		m ³	—

数量計算書				
(補助) 【2,3,4,5,7工区】				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工		287.36	m ²	287.36
不陸整正工		799.59	m ²	799.59
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm $403.09 \times 0.02 = 8.06$ t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 8.06 合計A= 403.09 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	403.09
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm $2,468.15 \times 0.02 = 49.36$ t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 49.36 合計A= 2,468.15 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	2,468.15
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	690.45
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	3,267.73
アスカープ 断面積A=230cm ²	細粒度アスコン(13)		m	10.00
ポストコーン設置撤去工	再利用	N=1 (4工区)	本	1.00

数量計算書				
(単独)		【1工区】国道306号(夜間)		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm-30cm		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版路面切削工	As	アスファルト 55.21+235.48	m ²	290.69
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊		290.69 × 0.05		
		合計=	m ³	14.53
建設廃材処理費	As塊		m ³	14.53
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
掘削工 (路盤工仮舗装分)			m ³	
掘削工 (路盤工影響復旧分)		掘削圧(既設舗装版厚) t=2(18) 合計V=	m ³	
上層路盤工 (t=9cm)	M-30		m ²	—
上層路盤工 (t=10cm)	M-30		m ²	—
表層工 (t=5cm)	改質Ⅱ型、再生密粒度As(20)		m ²	290.69
基層工 (t=5cm)	再生粗粒度As(20)		m ²	
運搬工			m ³	

数量計算書				
(単独)		【2,6,7,8,9工区】		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	15.70
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	10.95
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	コンクリート 15.80 アスファルト 83.92 + 19.43	m ²	119.14
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	コンクリート 88.96 アスファルト 97.60 + 57.08	m ²	243.64
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊			m ³	—
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		83.92 × 0.03 19.43 × 0.05	m ³	3.49
		合計=	m ³	3.49
残塊処分工 As塊		97.60 × 0.03 21.48 × 0.05 35.60 × 0.08	m ³	6.85
		合計=	m ³	6.85
残塊処分工 As塊			m ³	—
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊		15.80 × 0.10	m ³	1.58
残塊処分工 Con塊		88.96 × 0.10	m ³	8.90
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	10.34
建設廃材処理費	Con塊		m ³	10.48
埋戻し	山土		m ³	—

数量計算書				
(単独) 【2,6,7,8,9工区】				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工		83.92	m ²	83.92
不陸整正工		97.60	m ²	97.60
不陸整正工 (補足材 4cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm $19.43 \times 0.02 = 0.39$ t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm $15.80 \times 0.07 = 1.11$ 合計V= 1.50 合計A= 35.23 補足材平均厚V/A= 0.04	m ²	35.23
不陸整正工 (補足材 6cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm $21.48 \times 0.02 = 0.43$ t=6cm t=7cm t=8cm $35.60 \times 0.05 = 1.78$ t=9cm t=10cm $88.96 \times 0.07 = 6.23$ 合計V= 8.44 合計A= 146.04 補足材平均厚V/A= 0.06	m ²	146.04
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	119.14
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	243.64
アスカープ 断面積A=230cm ²	細粒度アスコン(13)		m	—
ポストコーン設置撤去工	再利用	N=1 (4工区)	本	—

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長		
														【幅員は 5cm 単位とする】
国道	No. 2 + 8.00	4.50	1.15		6.00						7.15			As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 12.50		1.15	5.18	6.05	27.11					7.20	32.29		
国道	No. 2 + 12.50	7.50	1.15		2.15						3.30			As舗装 t = 5cm
	No. 3		1.15	8.63	2.00	15.56					3.15	24.19		
国道	No. 3	4.50	1.15		2.00						3.15			As舗装 t = 5cm
	No. 3 + 4.50		1.15	5.18	1.95	8.88					3.10	14.06		
国道	No. 3 + 4.50	12.00	1.15		2.45						3.60			As舗装 t = 5cm
	No. 3 + 16.50		1.15	13.80	2.55	30.00					3.70	43.80		
国道	No. 3 + 16.50	3.50	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 4		1.15	4.03	2.05	7.17					3.20	11.20		
国道	No. 4	20.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 5		1.15	23.00	2.05	41.00					3.20	64.00		
国道	No. 5	19.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 5 + 19.00		1.15	21.85	2.05	38.95					3.20	60.80		
国道	No. 5 + 19.00	1.00	1.15		6.25						7.40			As舗装 t = 5cm
	No. 6		1.15	1.15	6.25	6.25					7.40	7.40		
国道	No. 6	6.00	1.15		6.25						7.40			As舗装 t = 5cm
	No. 6 + 6.00		1.15	6.90	6.10	37.05					7.25	43.95		
国道	No. 6 + 6.00	14.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 7		1.15	16.10	2.05	28.70					3.20	44.80		
国道	No. 7	20.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 8		1.15	23.00	2.05	41.00					3.20	64.00		
国道	No. 8	20.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 9		1.15	23.00	2.05	41.00					3.20	64.00		
国道	No. 9	20.00	1.15		2.05						3.20			As舗装 t = 5cm
	No. 10		1.15	23.00	1.95	40.00					3.10	63.00		

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	合 計	舗装切断												既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
				174.82		362.67								
	施工延長 L= 152.00m													
	補助 L=													
	補助 L= 152.00m			174.82		362.67						537.49		

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(単独)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
														【幅員は 5cm 単位とする】
国道	No. 0		1.15		2.15						3.30			As舗装 t = 5cm
	No. 1	20.00	1.15	23.00	2.15	43.00					3.30	66.00		
国道	No. 1		1.15		2.15						3.30			As舗装 t = 5cm
	No. 2	20.00	1.15	23.00	2.15	43.00					3.30	66.00		
国道	No. 2		1.15		2.15						3.30			As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 3.50	3.50	1.15	4.03	2.15	7.52					3.30	11.55		
国道	No. 2 + 3.50		1.15		5.95						7.10			As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 8.00	4.50	1.15	5.18	6.00	26.88					7.15	32.06		
国道	No. 5 + 3.50				4.10						4.10			As舗装 t = 5cm
	No. 5 + 19.00	15.50			4.20	64.33					4.20	64.33		
国道	No. 6 + 6.00				3.65						3.65			As舗装 t = 5cm
	No. 7	14.00			3.60	50.75					3.60	50.75		
														As舗装 t = 5cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(单独)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	合 計	舗装切断												既設舗装版 上段 (Con舗装) 下段 (As舗装)
				55.21		235.48								
	施工延長 L= 77.50m													
	单独 L=													
	单独 L= 77.50m			55.21		235.48						290.69		

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
																	【幅員は 5cm 単位とする】
2	No. 0	20.00	1.10		2.95		4.05	4.05									As舗装 t =5cm
	No. 1		1.10	22.00	2.30	52.50	3.40		74.50								
2	No. 1	20.00	1.10		2.30		3.40										As舗装 t =5cm
	No. 2		1.10	22.00	2.65	49.50	3.75		71.50								
2	No. 2	20.00	1.10		2.65		3.75										As舗装 t =5cm
	No. 3		1.10	22.00	2.90	55.50	4.00		77.50								
2	No. 3	5.50	1.10		2.90		4.00										As舗装 t =5cm
	No. 3 + 5.50		1.10	6.05	2.60	15.13	3.70		21.18								
2	No. 3 + 5.50	14.50	1.10		2.60		3.70	3.70									As舗装 t =5cm
	No. 4		1.10	15.95	2.50	36.98	3.60		52.93								
2	No. 4	20.00	1.10		2.50		3.60										As舗装 t =5cm
	No. 5		1.10	22.00	2.20	47.00	3.30		69.00								
2	No. 5	20.00	1.10		2.20		3.30										As舗装 t =5cm
	No. 6		1.10	22.00	2.40	46.00	3.50		68.00								
2	No. 6	13.50	1.10		2.40		3.50	4.60									As舗装 t =5cm
	No. 6 + 13.50		1.10	14.85	2.90	35.78	4.00		50.63								
(同所)	No. 6 + 13.50		1.10		3.50		4.60	4.60									As舗装 t =5cm
2	No. 7	6.50	1.10		3.60		4.70	30.23									As舗装 t =5cm
	No. 7		1.10	7.15	3.60	23.08	4.70		30.23								
2	No. 7	20.00	1.10		3.60		4.70										As舗装 t =5cm
	No. 8		1.10	22.00	3.50	71.00	4.60		93.00								
2	No. 8	20.00	1.10		3.50		4.60										As舗装 t =5cm
	No. 9		1.10	22.00	3.40	69.00	4.50		91.00								
2	No. 9	20.00	1.10		3.40		4.50										As舗装 t =5cm
	No. 10		1.10	22.00	3.40	68.00	4.50		90.00								
2	No. 10	20.00	1.10		3.40		4.50										As舗装 t =5cm
	No. 11		1.10	22.00	3.40	68.00	4.50		90.00								
2	No. 11	5.00	1.10		3.40		4.50	4.50									As舗装 t =5cm
	No. 11 + 5.00		1.10	5.50	3.40	17.00	4.50		22.50								
(同所)	No. 11 + 5.00		1.10		4.90		6.00	6.00									As舗装 t =5cm
2	No. 11 + 7.00	2.00	1.10		2.70		3.80	9.80									As舗装 t =5cm
	No. 11 + 7.00		1.10	2.20	2.70	7.60	3.80		9.80								
2	No. 11 + 7.00	13.00	1.10		2.70		3.80										As舗装 t =5cm
	No. 12		1.10	14.30	2.70	35.10	3.80		49.40								
2	No. 12	20.00	1.10		2.70		3.80										As舗装 t =5cm
	No. 13		1.10	22.00	2.80	55.00	3.90		77.00								
2	No. 13	20.00	1.10		2.80		3.90										As舗装 t =5cm
	No. 14		1.10	22.00	2.80	56.00	3.90		78.00								
2	No. 14	6.50	1.10		2.80		3.90										As舗装 t =5cm
	No. 14 + 6.50		1.10	7.15	2.70	17.88	3.80		25.03								

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員		
2	No. 14 + 6.50	6.00	1.10		2.70		3.80		3.70								As舗装 t = 5cm
	No. 14 + 12.50		1.10	6.60	2.60	15.90	3.70	22.50									
2	No. 14 + 12.50	7.50	1.10		2.60		3.70										As舗装 t = 5cm
	No. 15		1.10	8.25	2.25	18.19	3.35	26.44									
2	No. 15	20.00	1.10		2.25		3.35										As舗装 t = 5cm
	No. 16		1.10	22.00	1.35	36.00	2.45	58.00									
2	No. 16	12.00	1.10		1.35		2.45		2.60								As舗装 t = 5cm
	No. 16 + 12.00		1.10	13.20	2.00	20.10	3.10	33.30									
(同所)	No. 16 + 12.00	8.00	1.10		3.10		4.20		4.20								As舗装 t = 5cm
2	No. 17		1.10	8.80	1.80	19.60	2.90	28.40									
2	No. 17	20.00	1.10		1.80		2.90										As舗装 t = 5cm
	No. 18		1.10	22.00	1.70	35.00	2.80	57.00									
(同所)	No. 18	8.00	1.10		1.20		2.30		8.00								As舗装 t = 5cm
2	No. 18 + 8.00		1.10	8.80	1.30	10.00	2.40	18.80									
2	No. 18 + 8.00	5.00	1.10		1.30		2.40										As舗装 t = 5cm
	No. 18 + 13.00		1.10	5.50	1.20	6.25	2.30	11.75									
2	No. 18 + 13.00	3.50	1.10		1.20		2.30		3.50								As舗装 t = 5cm
	No. 18 + 16.50		1.10	3.85	1.50	4.73	2.60	8.58									
2	No. 18 + 16.50	3.50	1.10		1.50		2.60										As舗装 t = 5cm
	No. 19		1.10	3.85	1.35	4.99	2.45	8.84									
2	No. 19	20.00	1.10		1.35		2.45										As舗装 t = 5cm
	No. 20		1.10	22.00	1.35	27.00	2.45	49.00									
2	No. 20	20.00	1.10		1.35		2.45										As舗装 t = 5cm
	No. 21		1.10	22.00	1.15	25.00	2.25	47.00									
2	No. 21	5.00	1.10		1.15		2.25										As舗装 t = 5cm
	No. 21 + 5.00		1.10	5.50	1.40	6.38	2.50	11.88									
2	No. 21 + 5.00	5.00	1.10		1.40		2.50										As舗装 t = 5cm
	No. 21 + 10.00		1.10	5.50	1.80	8.00	2.90	13.50									
(同所)	No. 21 + 10.00	10.00	1.10		1.60		2.70		5.00								As舗装 t = 5cm
2	No. 22		1.10	11.00	1.40	15.00	2.50	26.00									
2	No. 22	7.50	1.10		1.40		2.50										As舗装 t = 5cm
	No. 22 + 7.50		1.10	8.25	1.40	10.50	2.50	18.75									
(同所)	No. 22 + 7.50	2.10	1.10		1.10		2.20										As舗装 t = 5cm
2	No. 22 + 9.60		1.10	2.31	1.20	2.42	2.30	4.73									
2	No. 22 + 9.60	10.40								1.10		1.20		2.30		2.30	As舗装 t = 5cm
	No. 23		1.10	11.44	1.30	13.00	2.40	24.44									
2	No. 23	5.00								1.10		1.30		2.40			As舗装 t = 5cm
	No. 23 + 5.00		1.10	5.50	1.50	7.00	2.60	12.50									
2	No. 23 + 5.00	8.50	1.10		1.50		2.60		8.50								As舗装 t = 5cm
	No. 23 + 13.50		1.10	9.35	2.00	14.88	3.10	24.23									

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(单独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
2	No. 23 + 13.50		1.10		2.00		3.10										As舗装 t =5cm
	No. 24	6.50	1.10	7.15	1.30	10.73	2.40	17.88									
2	No. 24		1.10		1.30		2.40										As舗装 t =5cm
	No. 25	20.00	1.10	22.00	1.05	23.50	2.15	45.50									
2	No. 25		1.10		1.05		2.15										As舗装 t =5cm
	No. 26	20.00	1.10	22.00	1.15	22.00	2.25	44.00									
2	No. 26		1.10		1.15		2.25										As舗装 t =5cm
	No. 26 + 11.00	11.00	1.10	12.10	1.55	14.85	2.65	26.95									
控除 2	No. 3		1.10		(5.10)		(4.00)										As舗装 t =5cm
	No. 3 + 5.50	5.50	1.10	(6.05)	(4.80)	(15.13)	(3.70)	(21.18)									
控除 2	No.		1.10		(1.10)												As舗装 t =5cm
	No. 13 + 16.5付近		1.10	(0.62)	(1.10)	(1.40)		(2.03)									
控除 2	No. 14 + 6.50		1.10		(4.90)		(3.80)										As舗装 t =5cm
	No. 14 + 12.50	6.00	1.10	(6.60)	(4.80)	(15.90)	(3.70)	(22.50)									
控除 2	No. 22 + 9.6付近										(0.62)		(0.57)		(1.20)		As舗装 t =5cm
3	No. 0		1.10		1.90		3.00		3.00								As舗装 t =5cm
	No. 0 + 2.00	2.00	1.10	2.20	3.70	5.60	4.80	7.80									
3	No. 0 + 2.00		1.10		3.70		4.80										As舗装 t =5cm
	No. 0 + 3.60	1.60	1.10	1.76	4.80	6.80	5.90	8.56									
3	No. 0 + 3.60		1.10		4.80		5.90										As舗装 t =5cm
	No. 0 + 5.50	1.90	1.10	2.09	8.90	13.02	10.00	15.11	3.50								
(同所) 3	No. 0 + 5.50		1.10		6.40		7.50										As舗装 t =5cm
	No. 0 + 10.00	4.50	1.10	4.95	4.80	25.20	5.90	30.15									
(同所) 3	No. 0 + 10.00		1.10		3.90		5.00										As舗装 t =5cm
	No. 0 + 14.00	4.00	1.10	4.40	3.40	14.60	4.50	19.00									
3	No. 0 + 14.00		1.10		3.40		4.50										As舗装 t =5cm
	No. 0 + 16.50	2.50	1.10	2.75	3.40	8.50	4.50	11.25									
(同所) 3	No. 0 + 16.50		1.10		5.00		6.10										As舗装 t =5cm
	No. 1	3.50	1.10	3.85	5.00	17.50	6.10	21.35									
3	No. 1		1.10		5.00		6.10										As舗装 t =5cm
	No. 1 + 16.50	16.50	1.10	18.15	4.95	82.09	6.05	100.24									
3	No. 1 + 16.50		1.10		4.95		6.05										As舗装 t =5cm
	No. 2	3.50	1.10	3.85	3.65	15.05	4.75	18.90									
3	No. 2		1.10		3.65		4.75										As舗装 t =5cm
	No. 2 + 3.00	3.00	1.10	3.30	3.00	9.98	4.10	13.28									
3	No. 2 + 3.00		1.10		3.00		4.10										As舗装 t =5cm
	No. 3	17.00	1.10	18.70	2.80	49.30	3.90	68.00									

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切斷	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切斷	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
3	No. 3	20.00	1.10		2.80		3.90										As舗装 t =5cm
	No. 4		1.10	22.00	2.25	50.50	3.35	72.50									
3	No. 4	20.00	1.10		2.25		3.35										As舗装 t =5cm
	No. 5		1.10	22.00	2.70	49.50	3.80	71.50									
3	No. 5	6.00	1.10		2.70		3.80										As舗装 t =5cm
	No. 5 + 6.00		1.10	6.60	3.10	17.40	4.20	24.00									
3	No. 5 + 6.00	1.50	1.10		3.10		4.20										As舗装 t =5cm
	No. 5 + 7.50		1.10	1.65	6.85	7.46	7.95	9.11									
3	No. 5 + 7.50	2.50	1.10		6.85		7.95										As舗装 t =5cm
	No. 5 + 10.00		1.10	2.75	7.20	17.56	8.30	20.31									
3	No. 5 + 10.00	1.00	1.10		7.20		8.30										As舗装 t =5cm
	No. 5 + 11.00		1.10	1.10	6.35	6.78	7.45	7.88									
(同所)	No. 5 + 11.00		1.10		5.20		6.30										As舗装 t =5cm
3	No. 5 + 13.50	2.50	1.10	2.75	2.80	10.00	3.90	12.75									
3	No. 5 + 13.50	6.50	1.10		2.80		3.90										As舗装 t =5cm
	No. 6		1.10	7.15	3.20	19.50	4.30	26.65									
3	No. 6	20.00	1.10		3.20		4.30										As舗装 t =5cm
	No. 7		1.10	22.00	3.40	66.00	4.50	88.00									
3	No. 7	2.50	1.10		3.40		4.50										As舗装 t =5cm
	No. 7 + 2.50		1.10	2.75	3.30	8.38	4.40	11.13									
3	No. 7 + 2.50	1.00	1.10		3.30		4.40										As舗装 t =5cm
	No. 7 + 3.50		1.10	1.10	4.10	3.70	5.20	4.80									
3	No. 7 + 3.50	16.50	1.10		4.10		5.20										As舗装 t =5cm
	No. 8		1.10	18.15	4.10	67.65	5.20	85.80									
3	No. 8	20.00	1.10		4.10		5.20										As舗装 t =5cm
	No. 9		1.10	22.00	4.70	88.00	5.80	110.00									
3	No. 9	11.00	1.10		4.70		5.80										As舗装 t =5cm
	No. 9 + 11.00		1.10	12.10	4.70	51.70	5.80	63.80									
3	No. 9 + 11.00	9.00	1.10		4.70		5.80										As舗装 t =5cm
	No. 10		1.10	9.90	4.35	40.73	5.45	50.63									
3	No. 10	1.50	1.10		4.35		5.45										As舗装 t =5cm
	No. 10 + 1.50		1.10	1.65	4.35	6.53	5.45	8.18	10.50								
3	No. 10 + 1.50	5.50	1.10		4.35		5.45										As舗装 t =5cm
	No. 10 + 7.00		1.10	6.05	4.00	22.96	5.10	29.01									
3	No. 10 + 7.00	1.00	1.10		4.00		5.10										As舗装 t =5cm
	No. 10 + 8.00		1.10	1.10	2.95	3.48	4.05	4.58									
3	No. 10 + 8.00	12.00	1.10		2.95		4.05										As舗装 t =5cm
	No. 11		1.10	13.20	3.90	41.10	5.00	54.30									
3	No. 11	20.00	1.10		3.90		5.00										As舗装 t =5cm
	No. 12		1.10	22.00	3.90	78.00	5.00	100.00									

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
3	No. 12 No. 13	20.00	1.10 1.10	 22.00	3.90 4.15	 80.50	5.00 5.25	 102.50									As舗装 t =5cm
3	No. 13 + 18.00	18.00	1.10 1.10	 19.80	4.15 3.50	 68.85	5.25 4.60	 88.65									As舗装 t =5cm
(同所) 3	No. 13 + 18.00 No. 14	2.00	1.10 1.10	 2.20	2.90 2.90	 5.80	4.00 4.00	 8.00									As舗装 t =5cm
3	No. 14 No. 15	20.00	1.10 1.10	 22.00	2.90 2.90	 58.00	4.00 4.00	 80.00									As舗装 t =5cm
3	No. 15 No. 15 + 17.60	17.60	1.10 1.10	 19.36	2.90 2.90	 51.04	4.00 4.00	 70.40	4.00								As舗装 t =5cm
	No. No.																
4	No. 0 No. 0 + 11.50	11.50	1.00 1.00	 11.50	1.80 1.85	 20.99	2.80 2.85	 32.49	2.80								As舗装 t =5cm
4	No. 0 + 11.50 No. 1	8.50	1.00 1.00	 8.50	1.85 1.70	 15.09	2.85 2.70	 23.59									As舗装 t =5cm
4	No. 1 No. 1 + 8.00	8.00	1.00 1.00	 8.00	1.70 1.80	 14.00	2.70 2.80	 22.00									As舗装 t =5cm
4	No. 1 + 8.00 No. 2	12.00	1.00 1.00	 12.00	1.80 1.70	 21.00	2.80 2.70	 33.00									As舗装 t =5cm
4	No. 2 No. 2 + 19.00	19.00	1.00 1.00	 19.00	1.70 1.95	 34.68	2.70 2.95	 53.68									As舗装 t =5cm
4	No. 2 + 19.00 No. 3	1.00	1.00 1.00	 1.00	1.95 3.95	 2.95	2.95 4.95	 3.95									As舗装 t =5cm
4	No. 3 No. 4	20.00	1.00 1.00	 20.00	3.95 3.95	 79.00	4.95 4.95	 99.00									As舗装 t =5cm
4	No. 4 No. 4 + 11.00	11.00	1.00 1.00	 11.00	3.95 3.75	 42.35	4.95 4.75	 53.35									As舗装 t =5cm
4	No. 4 + 11.00 No. 4 + 12.00	1.00	1.00 1.00	 1.00	3.75 6.50	 5.13	4.75 7.50	 6.13									As舗装 t =5cm
5	No. 0 No. 0 + 3.50	3.50	0.90 0.90	 3.15	11.50 4.05	 27.21	12.40 4.95	 30.36	12.40								As舗装 t =5cm
5	No. 0 + 3.50 No. 1	16.50	0.90 0.90	 14.85	4.05 4.05	 66.83	4.95 4.95	 81.68									As舗装 t =5cm
5	No. 1 No. 2	20.00	0.90 0.90	 18.00	4.05 4.05	 81.00	4.95 4.95	 99.00									As舗装 t =5cm
5	No. 2 No. 2 + 3.00	3.00	0.90 0.90	 2.70	4.05 4.05	 12.15	4.95 4.95	 14.85									As舗装 t =5cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(单独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
6	No. 0 No. 0 + 2.00	2.00								0.90 0.90	 1.80	6.80 3.20	 10.00	7.70 4.10	 11.80	7.70	As舗装 t =8cm
6	No. 0 + 2.00 No. 0 + 10.00	8.00								0.90 0.90	 7.20	3.20 3.20	 25.60	4.10 4.10	 32.80	4.10	As舗装 t =8cm
7	No. 0 No. 0 + 3.50	3.50	1.00 1.00	 3.50	3.00 2.80	 10.15	4.00 3.80	 13.65	4.00								As舗装 t =5cm
7	No. 0 + 3.50 No. 0 + 8.00	4.50	1.00 1.00	 4.50	2.80 2.65	 12.26	3.80 3.65	 16.76	8.00								As舗装 t =5cm
7	No. 0 + 8.00 No. 1	12.00	1.00 1.00	 12.00	2.65 4.15	 40.80	3.65 5.15	 52.80									As舗装 t =5cm
7	No. 1 No. 1 + 2.50	2.50	1.00 1.00	 2.50	4.15 2.70	 8.56	5.15 3.70	 11.06									As舗装 t =5cm
7	No. 1 + 2.50 No. 1 + 6.00	3.50	1.00 1.00	 3.50	2.70 2.65	 9.36	3.70 3.65	 12.86									As舗装 t =5cm
(同所) 7	No. 1 + 6.00 No. 2	14.00	1.00 1.00	 14.00	2.00 2.00	 28.00	3.00 3.00	 42.00									As舗装 t =5cm
7	No. 2 No. 2 + 13.00	13.00	1.00 1.00	 13.00	2.00 2.05	 26.33	3.00 3.05	 39.33									As舗装 t =5cm
7	No. 2 + 13.00 No. 3	7.00								1.80 1.80	 12.60	1.25 1.80	 10.68	3.05 3.60	 23.28		As舗装 t =5cm
7	No. 3 No. 3 + 9.00	9.00								2.20 2.20	 19.80	1.40 1.00	 10.80	3.60 3.20	 30.60		As舗装 t =5cm
7	No. 3 + 9.00 No. 4	11.00								2.20 2.20	 24.20	1.00 1.05	 11.28	3.20 3.25	 35.48		Con舗装 t =10cm
7	No. 4 No. 4 + 9.00	9.00								1.00 1.00	 9.00	2.25 2.35	 20.70	3.25 3.35	 29.70	3.35	Con舗装 t =10cm
8	No. 0 No. 1	20.00								1.60 1.60	 32.00			1.60 1.60	 32.00	1.60	As舗装 t =4cm
8	No. 1 No. 1 + 17.00	17.00								1.60 1.60	 27.20			1.60 1.60	 27.20		As舗装 t =4cm
8	No. 1 + 17.00 No. 1 + 19.00	2.00								0.70 0.70	 1.40	0.90 0.90	 1.80	1.60 1.60	 3.20		Con舗装 t =10cm
8	No. 1 + 19.00 No. 2	1.00								0.70 0.70	 0.70	1.40 1.40	 1.40	2.10 2.10	 2.10		Con舗装 t =10cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(单独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切斷 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切斷 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
8	No. 2	9.00								0.70		1.40		2.10		Con舗装 t =10cm	
	No. 2 + 9.00								0.70	6.30	1.40	12.60	2.10	18.90			
9	No. 0	2.00								1.00		3.30		4.30	4.30	Con舗装 t =10cm	
	No. 0 + 2.00								1.00	2.00	2.45	5.75	3.45	7.75			
9	No. 0 + 2.00	18.00								1.00		2.45		3.45		Con舗装 t =10cm	
	No. 1							1.00	18.00	2.45	44.10	3.45	62.10				
9	No. 1	3.00								1.00		2.45		3.45	3.30	Con舗装 t =10cm	
	No. 1 + 3.00								1.00	3.00	2.30	7.13	3.30	10.13			

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(单独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		
	合 計	舗装切断							111.15							10.95 15.70	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
				193.16		241.23					83.92		15.80 19.43				
				893.79		2,630.01					97.60		88.96 57.08				
	施工延長 L= 1154.60m																
	L= 972.20m			287.36		403.09		690.45			83.92		35.23		119.14		
	L= 182.40m			799.59		2,468.15		3,267.73			97.60		146.04		243.64		

既設 舗装版取壊し 内訳表									上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表								
(補助)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(補助)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm		
			241.23									403.09							
			2,630.01									2,468.15							
(単独)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(単独)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm		
								15.80											
			19.43					88.96				19.43					15.80		
			21.48			35.60						21.48			35.60		88.96		

【1工区】国道306号(夜間)

[illegible]

【1工区】国道306号(夜間)

[illegible]

数量計算書

【2,3,5,7工区】

(補助)

名 称	規 格	計 算 式	数 量
(区画線工)			
白色・実線	外側線 t=15cm	$ \begin{array}{ccccccc} & 2\text{工区(左)} & & 2\text{工区(右)} & & 3\text{工区(左)} & & 4\text{工区(左)} & & 4\text{工区(左)} \\ L = & 94.0 & + & 96.0 & + & 310.1 & + & 1.0 & + & 1.0 \\ & & & & & & & & & = \end{array} $	m 502.1
— // —	減速マーク t=15cm	$ \begin{array}{ccc} 5\text{工区} \\ L = & 2.0 & \times & 6.0 \\ & & & = \end{array} $	m 12.0
— // —	交差点 t=30cm	$ \begin{array}{ccc} 3\text{工区} \\ L = & 3.0 \\ & = \end{array} $	m 3.0
白色・記号	速度落せ t=15cm	$ \begin{array}{ccc} 2\text{工区} \\ L = & 88.6 \\ & = \end{array} $	m 88.6
— // —	停止線予告 t=15cm	$ \begin{array}{ccc} 7\text{工区} \\ L = & 23.4 \\ & = \end{array} $	m 23.4
黄色・記号	最高速度(30) t=15cm	$ \begin{array}{ccc} 3\text{工区} \\ L = & 19.3 & \times & 2.0 \\ & & & = \end{array} $	m 38.6
アスカーブ	断面積 A=230m ²	$ \begin{array}{ccc} 2\text{工区} \\ L = & 10.0 \\ & = \end{array} $	m 10.0
ポストコーン	撤去・設置	$ \begin{array}{ccc} 4\text{工区} \\ N = & 1.0 \\ & = \end{array} $	本 1.0