

令和 8 年度	第 510 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課		
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所		亀 山 市 阿 野 田 町 地 内								
工 事 名		本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)					設 計 8年 8月			
工 事 費										
工 期		114 日間	長	726 m	幅					
工 事 の 大 要										
【補助】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm 表層工 再生密粒度As(13) t=4cm 【単独】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm 表層工 再生密粒度As(13) t=4cm					L= 441.5 m A= 1,524 m² A= 559 m² A= 965 m² L= 284.5 m A= 1,048 m² A= 271 m² A= 777 m²					

工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）				
		工事価格	消費税相当額	工事費	摘要
本町南部処理分区舗装 復旧工事（その1）補助					01
本町南部処理分区舗装 復旧工事（その1）単独					02
合 計					

工事数量総括表

		工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		42		
汚泥処分工				m3		0.05		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下 (BH0.28m3積込)	m2		965		
路面切削工			6cm以下	m2		559		
殻運搬（切削）			切削積込み	m3		28		

工事数量総括表

		工事名	【補助】 本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬（AS）			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		37		
殻運搬（C0）			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		4		
殻処分（切削）			殻種別アスファルト殻	m3		28		
殻処分（AS）			殻種別アスファルト殻	m3		37		
殻処分（C0）			殻種別コンクリート殻	m3		4		
掘削工			路盤工仮舗装分	m3		30		
残土運搬			路盤工仮舗装分	m3		30		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		194		

工事数量総括表

		工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			3. 0m<B 補足材無し	m2		183		
不陸整正			B≤3. 0m 補足材厚;t=2cm	m2		242		
不陸整正			3. 0m<B 補足材厚;t=2cm	m2		346		
上層路盤			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上	m2		177		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3. 0m超	m2		559		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2		436		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3. 0m超	m2		529		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1. 5mm;排水性舗装無し	m		150		

工事数量総括表

		工事名	【補助】本町南部処理区分舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 黄色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		160		
溶融式区画線 白色 実線 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		42		
道路鋲設置撤去				個		32		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【補助】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		13		
汚泥処分工				m3		0.01		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=10cm以下 (BH0.28m3積込)	m2		777		
路面切削工			6cm以下	m2		271		
殻運搬（切削）			切削積込み	m3		14		

工事数量総括表

		工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬(AS)	殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		28		
殻運搬(C0)	殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		8		
殻処分（切削）	殻種別アスファルト殻	m3		14		
殻処分（AS）	殻種別アスファルト殻	m3		28		
殻処分（C0）	殻種別コンクリート殻	m3		8		
掘削工	路盤工仮舗装分	m3		10		
残土運搬	路盤工仮舗装分	m3		10		
不陸整正	B≦3.0m 補足材無し	m2		34		

工事数量総括表

		工事名	【単独】 本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			3. 0m<B 補足材無し	m2		304		
不陸整正			B≤3. 0m 補足材厚;t=7cm	m2		78		
不陸整正			3. 0m<B 補足材厚;t=2cm	m2		360		
上層路盤			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚150mm 2層仕上	m2		80		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3. 0m超	m2		271		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2		112		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3. 0m超	m2		665		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	m		73		

工事数量総括表

		工事名	【単独】本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 黄色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		73		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
道路鉦設置撤去				個		13		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【単独】 本町南部処理分区舗装復旧工事（その1）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		