

数量総括表 【補助】			
名 称	規 格		数 量
		1工区	2, 4, 6 工 区
舗装版切断	t=15cm以下	41.75	= 41.75 42 m ²
汚泥処分		0.05	= 0.05 0.05 m ³
舗装版直接掘削積み込み	AS,CO t=10cm以下	965.42	= 965.42 965 m ²
舗装版切削工	アスファルト 6cm以下	558.70	= 558.70 559 m ²
残塊処分工	アスファルト	27.94	= 27.94 28 m ³
残塊処分工	アスファルト	36.94	= 36.94 37 m ³
残塊処分工	コンクリート	4.34	= 4.34 4 m ³
建設廃材処理費	AS	27.94	= 27.94 28 m ³
建設廃材処理費	AS	36.94	= 36.94 37 m ³
建設廃材処理費	CO	4.34	= 4.34 4 m ³
掘削工	路盤工仮設舗装分	26.50	= 26.50 30 m ³
残土運搬		26.50	= 26.50 30 m ³
不陸整正工		193.88	= 193.88 194 m ²
不陸整正工		183.09	= 183.09 183 m ²
不陸整正工	補足材2cm	242.29	= 242.29 242 m ²
不陸整正工	補足材2cm	346.16	= 346.16 346 m ²
上層路盤工	瀝青安定処理 2層仕上 t=15cm	176.69	= 176.69 177 m ²
表層工(t=5cm)	PK-4 再生密粒AS(13)	558.70	= 558.70 559 m ²
表層工(t=4cm)	PK-3 再生密粒AS(13)	436.17	= 436.17 436 m ²
表層工(t=4cm)	PK-3 再生密粒AS(13)	529.25	= 529.25 529 m ²
		0.00	0
区画線	白色・実線 W=15cm	148.00	= 148.00 150 m
区画線	黄色・実線 リブ付き W=15cm	160.00	= 160.00 160 m
区画線	白色・停止線 W=30cm	4.60	= 4.60 5 m
区画線	白色・文字 W=15cm	42.20	= 42.20 42 m
道路鎮設置撤去		32.00	= 32.00 32 個

数量総括表 【単独】			
名 称	規 格		数 量
		1工区 2, 3, 4, 5 工 区	
舗装版切断	t=15cm以下	12.95 = 12.95	13 m ²
汚泥処分		0.01 = 0.01	0.01 m ³
舗装版直接掘削積み込み	AS,CO t=10cm以下	776.79 = 776.79	777 m ²
舗装版切削工	アスファルト 6cm以下	270.50 = 270.50	271 m ²
残塊処分工	アスファルト	13.53 = 13.53	14 m ³
残塊処分工	アスファルト	28.17 = 28.17	28 m ³
残塊処分工	コンクリート	7.81 = 7.81	8 m ³
建設廃材処理費	AS	13.53 = 13.53	14 m ³
建設廃材処理費	AS	28.17 = 28.17	28 m ³
建設廃材処理費	CO	7.81 = 7.81	8 m ³
掘削工	路盤工仮設舗装分	12.00 = 12.00	10 m ³
残土運搬		12.00 = 12.00	10 m ³
不陸整正工		34.10 = 34.10	34 m ²
不陸整正工		304.23 = 304.23	304 m ²
不陸整正工	補足材7cm	78.13 = 78.13	78 m ²
不陸整正工	補足材2cm	360.33 = 360.33	360 m ²
上層路盤工	瀝青安定処理 2層仕上 t=15cm	79.98 = 79.98	80 m ²
表層工(t=5cm)	PK-4 再生密粒AS(13)	270.50 = 270.50	271 m ²
表層工(t=4cm)	PK-3 再生密粒AS(13)	112.23 = 112.23	112 m ²
表層工(t=4cm)	PK-3 再生密粒AS(13)	664.56 = 664.56	665 m ²
		0.00 = 0.00	0 m
区画線	白色・実線 W=15cm	73.00 = 73.00	73 m
区画線	黄色・実線 リブ付き W=15cm	73.00 = 73.00	73 m
区画線	白色・停止線 W=30cm	0.00 = 0.00	0 m
区画線	白色・文字 W=15cm	18.60 = 18.60	19 m
道路鎮設置撤去		13.00 = 13.00	13 個

数量計算書

(補助)

【1工区】県道(車道)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	t=15cm以下		m	—
	コンクリート			
舗装版切断工	t=15cm以下		m	—
舗装版	As・Con			
直接掘削積込工	t=15cm以下		m ²	—
舗装版	As・Con			
切削工	t=5cm	アスファルト 176.69 + 382.01	m ²	558.70
残塊処分工 As塊	切削	176.69 × 0.05 + 382.01 × 0.05		
		合計=	m ³	27.94
建設廃材処理費	As塊		m ³	27.94
掘削工				
(路盤工仮舗装分)		t=15cm 176.69 × 0.15 = 26.50	m ³	26.50
上層路盤工	3.0<B			
(t=15cm)	瀝青安定処理(30)		m ²	176.69
表層工	3.0<B PK4			
(t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	558.70
残土運搬工	L=8km	26.5+0	m ³	26.50

数量計算書				
(補助)		【2,4,6工区】		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	41.75
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	コンクリート 43.36 アスファルト 376.97 + 545.09	m ²	965.42
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		376.97 × 0.03 162.93 × 0.04 382.16 × 0.05		
		合計=	m ³	36.94
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊		43.36 × 0.10	m ³	4.34
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	36.94
建設廃材処理費	Con塊		m ³	4.34
埋戻し	山土		m ³	—

数量計算書				
(補助)		【2,4,6工区】		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工		193.88	m ²	193.88
不陸整正工		183.09	m ²	183.09
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm 162.93 × 0.01 = 1.63 t=5cm 36.00 × 0.02 = 0.72 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 43.36 × 0.07 = 3.04 合計V= 5.39 合計A= 242.29 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	242.29
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 346.16 × 0.02 = 6.92 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 6.92 合計A= 346.16 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	346.16
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	436.17
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	529.25

数量計算書

1工区

(補助)

[illegible]

数量計算書

【4,6工区】

(補助)

名 称	規 格	計 算 式	数 量
(区画線工)			
白色・実線	外側線 W=15cm	=	m
— 〃 —	減速マーク W=15cm	=	m
白色・ゼブラ	停止線 W=30cm	4工区 6工区 L = 2.2 + 2.4	m 4.6
白色・文字	止まれ W=15cm	4工区 6工区 L = 18.6 + 23.6	m 42.2
— 〃 —	停止線予告 t=15cm	=	m
黄色・記号	最高速度(30) W=15cm	=	m
アスカーブ	断面積 A=230㎡	=	m
ポストコーン	撤去・設置	=	本

数量計算書

(単独)

【1工区】県道(車道)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	t=15cm以下		m	—
	コンクリート			
舗装版切断工	t=15cm以下		m	—
舗装版	As・Con			
直接掘削積込工	t=15cm以下		m ²	—
舗装版	As・Con			
切削工	t=5cm	アスファルト 79.98 + 190.52	m ²	270.50
残塊処分工 As塊	切削	79.98 × 0.05 + 190.52 × 0.05		
		合計=	m ³	13.53
建設廃材処理費	As塊		m ³	13.53
掘削工				
(路盤工仮舗装分)		t=15cm 79.98 × 0.15 = 12.00	m ³	12.00
上層路盤工	3.0<B			
(t=15cm)	瀝青安定処理(30)		m ²	79.98
表層工	3.0<B PK4			
(t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	270.50
残土運搬工	L=8km	12+0	m ³	12.00

数量計算書				
(単独)		【2,3,4,5工区】		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	12.95
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	コンクリート 78.13 アスファルト 338.33 + 360.33	m ²	776.79
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		338.33 × 0.03 360.33 × 0.05		
		合計=	m ³	28.17
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊		78.13 × 0.10	m ³	7.81
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	28.17
建設廃材処理費	Con塊		m ³	7.81
埋戻し	山土		m ³	—

数量計算書				
(単独)		【2,3,4,5工区】		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工		34.10	m ²	34.10
不陸整正工		304.23	m ²	304.23
不陸整正工 (補足材 7cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm $78.13 \times 0.07 = 5.47$ 合計V= 5.47 合計A= 78.13 補足材平均厚V/A= 0.07	m ²	78.13
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm $360.33 \times 0.02 = 7.21$ t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 7.21 合計A= 360.33 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	360.33
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	112.23
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	664.56

数量計算書

1工区

(单独)

[illegible]

数量計算書

【2・5工区】

(単独)

名 称	規 格	計 算 式	数 量
(区画線工)			
白色・実線	外側線 W=15cm	=	m
— // —	減速マーク W=15cm	=	m
白色・ゼブラ	停止線 W=30cm	=	m
白色・文字	止まれ W=15cm	4工区 L = 18.6	m 18.6
— // —	停止線予告 t=15cm	=	m
黄色・記号	最高速度(30) W=15cm	=	m
アスカープ	断面積 A=230㎡	=	m
ポストコーン	撤去・設置	=	本

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)												下水(単独)												摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断			
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		表層工(t=5cm)			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		表層工(t=5cm)					
幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	延長	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	延長		
																									【幅員は 5cm 単位とする】		
1工区	No. 0		1.05		4.10		1.05				5.15														3.0<B BH		
	No. 0 + 6.00	6.00	1.05	6.30	3.95	24.15	1.05	6.30			5.00	30.45													As舗装 t=5cm		
	No. 0 + 6.00		1.05		1.85		1.05				2.90														3.0<B BH		
	No. 1	14.00	1.05	14.70	2.05	27.30	1.05	14.70			3.10	42.00													As舗装 t=5cm		
	No. 1		1.05		2.05		1.05				3.10														3.0<B BH		
	No. 2	20.00	1.05	21.00	1.75	38.00	1.05	21.00			2.80	59.00													As舗装 t=5cm		
	No. 2		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 3 + 1.00	21.00	1.05	22.05	1.85	37.80	1.05	22.05			2.90	59.85													As舗装 t=5cm		
	No. 3 + 1.00		1.05		4.25		1.05				5.30														3.0<B BH		
	No. 3 + 7.00	6.00	1.05	6.30	4.35	25.80	1.05	6.30			5.40	32.10													As舗装 t=5cm		
	No. 3 + 7.00		1.05		1.85		1.05				2.90														3.0<B BH		
	No. 4	13.00	1.05	13.65	1.75	23.40	1.05	13.65			2.80	37.05													As舗装 t=5cm		
	No. 4		1.05		3.95		1.05				5.00														3.0<B BH		
	No. 4 + 16.00	16.00	1.05	16.80	3.65	60.80	1.05	16.80			4.70	77.60													As舗装 t=5cm		
	No. 4 + 16.00		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 5	4.00	1.05	4.20	1.75	7.00	1.05	4.20			2.80	11.20													As舗装 t=5cm		
	No. 5		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 5 + 13.00	13.00	1.05	13.65	1.75	22.75	1.05	13.65			2.80	36.40													As舗装 t=5cm		
	No. 5 + 13.00		1.05		3.65		1.05				4.70														3.0<B BH		
	No. 5 + 18.00	5.00	1.05	5.25	4.05	19.25	1.05	5.25			5.10	24.50													As舗装 t=5cm		
	No. 5 + 18.00		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 6	2.00	1.05	2.10	1.75	3.50	1.05	2.10			2.80	5.60													As舗装 t=5cm		
	No. 6		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 7	20.00	1.05	21.00	1.75	35.00	1.05	21.00			2.80	56.00													As舗装 t=5cm		
	No. 7		1.05		1.75		1.05				2.80														3.0<B BH		
	No. 8	20.00	1.05	21.00	1.95	37.00	1.05	21.00			3.00	58.00													As舗装 t=5cm		
	No. 8													1.05		1.95		1.05				3.00			3.0<B BH		
	No. 9	20.00												1.05	21.00	2.05	40.00	1.05	21.00			3.10	61.00		As舗装 t=5cm		
	No. 9													1.05		2.05		1.05				3.10			3.0<B BH		
	No. 10	20.00												1.05	21.00	1.95	40.00	1.05	21.00			3.00	61.00		As舗装 t=5cm		
	No. 10													1.05		1.95		1.05				3.00			3.0<B BH		
	No. 10 + 9.00	9.00												1.05	9.45	1.95	17.55	1.05	9.45			3.00	27.00		As舗装 t=5cm		
	No. 10 + 9.00													1.05		4.85		1.05				5.90			3.0<B BH		
	No. 10 + 15.00	6.00												1.05	6.30	4.85	29.10	1.05	6.30			5.90	35.40		As舗装 t=5cm		
	No. 10 + 15.00													1.05		1.85		1.05				2.90			3.0<B BH		
	No. 11	5.00												1.05	5.25	1.85	9.25	1.05	5.25			2.90	14.50		As舗装 t=5cm		
	No. 11													1.05		1.85		1.05				2.90			3.0<B BH		
	No. 11 + 5.00	5.00												1.05	5.25	1.85	9.25	1.05	5.25			2.90	14.50		As舗装 t=5cm		
	No. 11 + 5.00													1.05		4.75		1.05				5.80			3.0<B BH		
	No. 11 + 13.00	8.00												1.05	8.40	4.65	37.60	1.05	8.40			5.70	46.00		As舗装 t=5cm		
	No.																										
	No.																										
	No.																										
横断1	No.		0.90		2.10		0.90				3.00														3.0<B BH		
	No.	3.00	0.90	2.70	2.10	6.30	0.90	2.70			3.00	9.00													As舗装 t=5cm		
横断2	No.		0.90		2.10		0.90				3.00														3.0<B BH		
	No.	3.45	0.90	3.11	2.10	7.24	0.90	3.11			3.00	10.35													As舗装 t=5cm		
横断3	No.		0.90		2.10		0.90				3.00														3.0<B BH		
	No.	3.20	0.90	2.88	2.10	6.72	0.90	2.88			3.00	9.60													As舗装 t=5cm		
横断4	No.													0.90		2.10		0.90				3.00			3.0<B BH		
	No.	3.70												0.90	3.33	2.10	7.77	0.90	3.33			3.00	11.10		As舗装 t=5cm		
	No.																										
	No.																										

舖裝面積計算書

[illegible]

小計	施工延長	表層工
阿野田 1工区	L= 96.00m	A= 558.70 m2

	表層工
	A= 270.50 m ²

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
																	【幅員は 5cm 単位とする】
2	No. 0	4.00	1.65		1.85		3.50										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 0 + 4.00		1.65	6.60	0.65	5.00	2.30	11.60								As舗装 t = 4cm	
2	No. 0 + 4.00	10.00	1.65		0.65		2.30										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 0 + 14.00		1.65	16.50	1.65	11.50	3.30	28.00								As舗装 t = 4cm	
2	No. 0 + 14.00	20.00	1.65		0.95		2.60										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 1 + 14.00		1.65	33.00	1.65	26.00	3.30	59.00								As舗装 t = 4cm	
2	No. 1 + 14.00	20.00	1.65		1.65		3.30										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 2 + 14.00		1.65	33.00	1.80	34.50	3.45	67.50								As舗装 t = 4cm	
2	No. 2 + 14.00	13.00	1.65		1.80		3.45										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 3 + 7.00		1.65	21.45	2.20	26.00	3.85	47.45								As舗装 t = 4cm	
2	No. 3 + 7.00	4.00	1.65		2.20		3.85										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 3 + 11.00		1.65	6.60	4.25	12.90	5.90	19.50								As舗装 t = 4cm	
2	No. 3 + 11.00	3.00	1.65		4.25		5.90										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 3 + 14.00		1.65	4.95	0.80	7.58	2.45	12.53								As舗装 t = 4cm	
2	No. 3 + 14.00	13.00	1.65		0.80		2.45										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 4 + 7.00		1.10	17.88	2.00	18.20	3.10	36.08	13.00							As舗装 t = 4cm	
2	No. 4 + 7.00	5.00	1.10		2.00		3.10										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 4 + 12.00		1.10	5.50	1.90	9.75	3.00	15.25	5.00							As舗装 t = 4cm	
2	No. 4 + 12.00	5.00	1.10		1.90		3.00										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 4 + 17.00		1.10	5.50	1.85	9.38	2.95	14.88								Con舗装 t = 10cm	
2	No. 4 + 17.00	10.00	1.10		1.85		2.95										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 5 + 7.00		1.10	11.00	1.50	16.75	2.60	27.75								Con舗装 t = 10cm	
	No. 5 + 7.00		1.10		1.50		2.60									1.4≦B≦3.0 BH0.28	
2	No. 6	13.00	1.10		1.15		2.25										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 6 + 5.00		1.10	5.50	1.35	6.25	2.45	11.75								As舗装 t = 4cm	
2	No. 6 + 5.00	2.00	1.10		1.35		2.45										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 6 + 7.00		1.10	2.20	3.90	5.25	5.00	7.45								As舗装 t = 4cm	
2	No. 6 + 7.00	9.00	1.10		3.90		5.00										1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 6 + 16.00		1.10	9.90	4.10	36.00	5.20	45.90								As舗装 t = 5cm	
2	No. 6 + 16.00	1.00							1.10		4.10		5.20				1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 6 + 17.00		1.10						1.10	1.10	2.05	3.08	3.15	4.18		Con舗装 t = 10cm	
2	No. 6 + 17.00	6.00							1.10		2.20		3.30				1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 7 + 3.00		1.10						1.10	6.60	2.05	12.75	3.15	19.35		Con舗装 t = 10cm	
2	No. 7 + 3.00	4.00							1.10		2.05		3.15				1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 7 + 7.00		1.10						1.10	4.40	2.10	8.30	3.20	12.70		Con舗装 t = 10cm	
2	No. 7 + 7.00	20.00							1.10		2.10		3.20				1.4≦B≦3.0 BH0.28
	No. 8 + 7.00		1.10						1.10	22.00	3.30	54.00	4.40	76.00		Con舗装 t = 10cm	

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(单独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長		
	No. No.																
3	No. 0 No. 0 + 3.00	3.00								1.85 5.55		10.30 3.55	20.78	12.15 5.40	26.33	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
3	No. 0 + 3.00 No. 1	17.00								1.85 31.45		3.55 2.15	48.45	5.40 4.00	79.90	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
3	No. 1 No. 1 + 12.00	12.00								1.85 22.20		2.15 2.25	26.40	4.00 4.10	48.60	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
	No. No.																
4	No. 0 No. 0 + 2.00	2.00	1.65 1.65	3.30	6.45 2.60	9.05	8.10 4.25	12.35	8.10							As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 0 + 2.00 No. 1	18.00	1.65 1.65	29.70	2.60 1.45	36.45	4.25 3.10	66.15								As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 1 No. 2	20.00	1.65 1.65	33.00	1.45 1.45	29.00	3.10 3.10	62.00								As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 2 No. 2 + 8.00	8.00	1.65 1.65	13.20	1.45 1.55	12.00	3.10 3.20	25.20								As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 2 + 8.00 No. 2 + 10.50	2.50	1.65 1.65	4.13	1.55 1.55	3.87	3.20 3.20	8.00	4.00							As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 2 + 10.50 No. 3	9.50								1.65 1.65		1.55 1.75	15.67	3.20 3.40	31.35	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 3 No. 4	20.00								1.65 1.65	33.00	1.75 1.70	34.50	3.40 3.35	67.50	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 4 No. 5	20.00								1.65 1.65	33.00	1.70 1.70	34.00	3.35 3.35	67.00	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 5 No. 6	20.00								1.65 1.65	33.00	1.70 1.70	34.00	3.35 3.35	67.00	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 6 No. 6 + 9.00	9.00								1.65 1.65	14.85	1.70 1.65	15.08	3.35 3.30	29.93	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28
4	No. 6 + 9.00 No. 6 + 12.00	3.00								1.65 1.65	4.95	3.05 3.05	9.15	4.70 4.70	14.10	As舗装 t = 5cm	3.0<B BH0.28

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長			
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)					
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員				面 積
	No. No.																		
5	No. 0 No. 0 + 2.00	2.00								1.65 3.30		4.40 2.05	6.45	6.05 3.70	9.75	6.05	As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
5	No. 0 + 2.00 No. 1	18.00								1.65 29.70		2.05 1.65	33.30	3.70 3.30	63.00		As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
5	No. 1 No. 2	20.00								1.65 33.00		1.65 1.65	33.00	3.30 3.30	66.00		As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
5	No. 2 No. 3	20.00								1.65 33.00		1.65 1.65	33.00	3.30 3.30	66.00		As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
5	No. 3 No. 3 + 5.00	5.00								1.65 8.25		1.65 2.05	9.25	3.30 3.70	17.50		As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
5	No. 3 + 5.00 No. 3 + 7.00	2.00								1.65 3.30		2.05 5.25	7.30	3.70 6.90	10.60	6.90	As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
	No. No.																		
6	No. 0 No. 0 + 2.50	2.50	1.05 1.05		6.95 2.95		8.00 4.00		8.00								As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 0 + 2.50 No. 1	17.50	1.05 1.05		2.95 2.60		4.00 3.65										As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 1 No. 2	20.00	1.05 1.05		2.60 2.60		3.65 3.65										As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 2 No. 2 + 19.00	19.00	1.05 1.05		2.60 2.55		3.65 3.60										As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 2 + 19.00 No. 3	1.00	1.05 1.05		2.55 2.55		3.60 3.60										As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 3 No. 4	20.00	1.05 1.05		2.55 2.65		3.60 3.70										As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
6	No. 4 No. 4 + 15.00	15.00	1.05 1.05		2.65 2.60		3.70 3.65		3.65								As舗装	3.0<B t = 5cm	BH0.28
	No. No.																		
	No. No.																		

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長				
	合 計	舗装切断						41.75							12.95	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
		人力															
		BH0.13															
		BH0.28		376.97		43.36 545.09				338.33		78.13 360.33					
		BH0.45															
	施工延長 L= 481.50m	B<1.4															
	L= 266.50m	1.4≦B≦3.0		193.88		242.29		436.17		34.10		78.13		112.23			
	L= 215.00m	3.0<B		183.09		346.16		529.25		304.23		360.33		664.56			

既設 舗装版取壊し 内訳表									上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表								
(補助)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(補助)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
	人力									B<1.4									
	BH0.13									1.4≦B≦3.0	162.93	36.00						43.36	
	BH0.28	162.93	382.16					43.36		3.0<B		346.16							
	BH0.45																		
(単独)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(単独)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
	人力									B<1.4									
	BH0.13									1.4≦B≦3.0								78.13	
	BH0.28		360.33					78.13		3.0<B		360.33							
	BH0.45																		