

資材(HPPE φ 150・φ 100・φ 75 PP φ 50)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
EF受口付直管	φ 150	切管 1	1	本
EF両受チーズ	φ 150×φ 75	1	1	個
EFレデューサ	φ 150×φ 100	1	1	個
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	右締め φ 150	1	1	個
EF両受ベンド	φ 150 45°	1	1	個
EFキャップ	φ 150	1	1	個
EF受口付直管	φ 100	直管 50 + 切管 4	54	本
EF片受ベンド	φ 100 45°	1	1	個
EF両受ベンド	φ 100 45°	1	1	個
EF両受チーズ	φ 100×φ 75	3	3	個
EF片受Sベンド	300H φ 100	7	7	個
EF両受Sベンド	300H φ 100	3	3	個
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	右締め φ 100	2	2	個
EFソケット	φ 100	5	5	個
EFキャップ	φ 100	1	1	個
EF受口付直管	φ 75	直管 1 + 切管 5	6	本
EF両受チーズ	φ 75×φ 75	1	1	個
EF片受Sベンド	300H φ 75	2	2	個
EF両受Sベンド	300H φ 75	2	2	個
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	右締め φ 75	4	4	個
フランジ短管	φ 75	1	1	個
ソフトシール仕切弁付 不断水割T字管	VP用 φ 75×φ 75	1	1	個
EFソケット	φ 75	9	9	個
EFキャップ	φ 75	4	4	個
ポリエチレン管	φ 50	Dr 3.3	3.3	m
PPエルボ	φ 50	3	3	個
FCD製仕切弁	φ 50	1	1	個
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	2	2	個
サドル分水栓	EF管用 φ 100×φ 50	1	1	個
仕切弁篭	鉄蓋 JWWA B 132	1 × (φ 150 1 + φ 100 2 + φ 75 5 + φ 50 1)	9	組
	調整リング PR25(K)	2 × (1 + 2 + 5 + 1)	18	個
	上部壁 RA25(A)	1 × (1 + 2 + 5 + 1)	9	個
	下部壁 RC25(C)	1 × (1 + 2 + 5 + 1)	9	個
	底版 RS25(S)	1 × (1 + 2 + 5 + 1)	9	個
管明示シート	アルタン無し シングル	φ 150 7.5 + φ 100 281.64 + φ 75 34.9 + φ 50 2.5 - 仕切り 1.07 - 1.72 - 3.12	320.7	m
マーカー杭		7	7	個

労務(HPPE φ 150・φ 100・φ 75 PP φ 50)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ 150	仕切弁 7.51 - 1.07 甲切 キャップ	6.4	m
融着接合継手工	φ 150	1 + 1 チーズ 両ベンド	2	口
融着接合継手工	φ 150	1 + 1	2	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ 150	1	1	箇所
ポリエチレン管布設工	φ 100	仕切弁 281.64 - 1.72	279.9	m
融着接合継手工	φ 100	直 甲切 片45° 片Sベンド キャップ 50 + 4 + 1 + 7 + 1	63	口
融着接合継手工	φ 100	両45° 両チーズ 両Sベンド ソケット 1 + 3 + 3 + 5	12	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ 100	2	2	箇所
ポリエチレン管布設工	φ 75	仕切弁 34.91 - 3.12	31.8	m
融着接合継手工	φ 75	直管 甲切 片Sベンド キャップ 1 + 5 + 2 + 4	12	口
融着接合継手工	φ 75	両チーズ 両Sベンド ソケット 1 + 2 + 9	12	箇所
フランジ継手工	φ 75	1	1	口
仕切弁設置工	筐設置含む φ 75	4	4	箇所
不断水連絡工	筐設置含む φ 75×φ 75	1	1	箇所
ポリエチレン管布設工	φ 50	3.3	3.3	m
PP継手工	φ 50	エルボ 分水 6 + 1	7	口
メカニカル継手工	φ 50	MF 2	2	口
仕切弁設置工	筐設置含む φ 50	1	1	箇所
分水栓取付工	EF管用 φ 100×φ 50	1	1	箇所
廃ブラ費		φ 150 φ 100 φ 75 0 × 9.2 + 0.5 × 4.4 + 3.4 × 2.3	10	kg
管明示シート工		320.7	320.7	m
区画線設置	実線 白色 15cm	90.0 + 32.5 + 29.5 + 29.2 + 29.5 + 32.0	243	m
	実線 白色 45cm	0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 + 3.0 + 4.0	11	m

HPPE φ 150mm																			布設延長 (累計)	
	HPPE φ 150 片受付 直管 (本) l=5.0m	HPPE φ 150 甲切管 (m)	HPPE φ 150 乙切管 (m)	EF片受ベンド				EF両受ベンド				EF 両受 チーズ	EF レデューサ	ソフトシール 仕切弁(メ) 右締め	EF キャップ					
				90° φ 150 (個)	45° φ 150 (個)	22° 1/2 φ 150 (個)	11° 1/4 φ 150 (個)	90° φ 150 (個)	45° φ 150 (個)	22° 1/2 φ 150 (個)	11° 1/4 φ 150 (個)	φ 150×φ 75 (個)	φ 150×φ 100 (個)	φ 150 (個)	φ 150 (個)					
1工区		1.00	4.00						1			1	1	1	1					
																			7.51	
計		1.00	4.00						1			1	1	1	1					
管長	5			0.810	0.620	0.530	0.490	0.660	0.460	0.380	0.340	0.500	0.480	1.070			布設工			
延長		1	4.00						0.46			0.5	0.48	1.07			L= 7.51			

切 管 調 書

HPPE φ 150 (L =5.00m／本)																			
甲切管 m	乙 切 管 m						本 数 本	切断工 ヶ所(口)	残管長 m	甲切管 m	乙 切 管 m						本 数 本	切断工 ヶ所(口)	残管長 m
1.0	4.0						1	1	0										
1.0	4.0						1	1	0	計									

HPPE φ 100mm																									布設延長 (累計)
HPPE φ 100 片受付 直管 (本) l=5.0m	HPPE φ 100 甲切管 (m)	HPPE φ 100 乙切管 (m)	EF片受ベンド				EF両受ベンド				EF 両受 チーズ	EF 両受 チーズ(H)	EF 片受 Sベンド	EF 両受 Sベンド	PE挿し口付 ソフトシール 仕切弁(メ)	PE挿口付 鋳鉄製 フランジ短管	PE挿口付 鋳鉄製 T字管	不断水 割T字管 仕切弁付	EF ソケット	EF キャップ					
φ 100 (個)	φ 100 (個)	1/2 φ 100 (個)	1/4 φ 100 (個)	90° φ 100 (個)	45° φ 100 (個)	22° φ 100 (個)	11° φ 100 (個)	90° φ 100 (個)	45° φ 100 (個)	22° φ 100 (個)	11° φ 100 (個)	φ 100×φ 100 (個)	φ 100×φ 75 (個)	φ 100×φ 100 (個)	φ 100×300H (個)	φ 100×300H (個)	φ 100 (個)	φ 100 (個)	φ 100×φ 75 (個)	φ 100 (個)	φ 100 (個)	φ 100 (個)			
1工区		1.8														2						1			
	17		2.5		1				1								1				2				
	6	4.0																1							
		1.7														1									
			0.5													1									
	7		0.6													1					1				
			1.4													1									
	7												1					1							
			0.6											2		2									
	7		1.3												1						1				
			0.6													1									
	6	4.0															1								
		0.5																		1					
																								281.6	
	50	11.5	8.0		1				1				3		7	3	2		2		5	1			
計	50	11.5	8.0		1				1				3		7	3	2		2		5	1			
管長	5			0.810	0.490	0.390	0.400	0.500	0.380	0.280	0.280	0.134	0.134	0.300	0.790	0.680	0.860	0.475	0.790	0.305	布設工				
延長	250	11.5	8.0		0.49				0.38				0.402		5.53	2.04	1.72		1.58		L＝			281.64	

切 管 調 書

HPPE φ 100 (L =5.00m／本)																			
甲切管	乙 切 管						本 数	切断工	残管長	甲切管	乙 切 管						本 数	切断工	残管長
m	m						本	ヶ所(口)	m	m	m						本	ヶ所(口)	m
1.8	2.5	0.6					1	3	0.1										
4.0	0.5	0.5					1	2	0.0										
1.7	1.4	0.6	1.3				1	3	0.0										
4.0	0.6						1	2	0.4										
11.5	8.0						4	10	0.5	計									

HPPE φ 75mm																							布設延長 (累計)				
HPPE φ 75 片受付 直管 (本) l=5.0m	HPPE φ 75 甲切管 (m)	HPPE φ 75 乙切管 (m)	EF片受ベンド				EF両受ベンド				EF 両受 チーズ	EF 両受 チーズ(H)	EF 両受 チーズ(H)	EF 両受 チーズ(H)	EF 片受 Sベンド	EF 両受 Sベンド	PE挿し口付 ソフトシール 仕切弁(メ)	フランジ 短管	不断水 割T字管 仕切弁付	EF ソケット	EF キャップ						
			90° φ 75 (個)	45° φ 75 (個)	22° 1/2 φ 75 (個)	11° 1/4 φ 75 (個)	90° φ 75 (個)	45° φ 75 (個)	22° 1/2 φ 75 (個)	11° 1/4 φ 75 (個)	φ 75× φ 75 (個)	φ 150× φ 75 (個)	φ 100× φ 75 (個)	φ 75× φ 75 (個)	φ 75× 300H (個)	φ 75× 300H (個)	φ 75 (個)	φ 75 (個)	φ 75 (個)	φ 75 (個)	φ 75 (個)	φ 75 (個)					
1工区			0.60												1				1			1	1				1.5
			1.00															1			1	1					
		3.90										1	1													6.2	
2-1工区		1.50												1			1										
			1.00													1											
		4.70															1				1						
			1.00																		1	1				10.7	
2-2工区		1.50												1			1										
			1.40																								
	1																1				1						
			1.00																		1	1				11.4	
2-3工区		3.00												1			1				1						
			1.00																		1	1				5.1	
1工区		3.9	1.6								1	1		1			1	1	1	3	1						
2-1工区		6.2	2.0											1		1	1			2	1						
2-2工区	1	1.5	2.4											1		1	1	1		2	1						
2-3工区		3.0	1.0											1			1			2	1						
計	1	14.6	7.0								1	1	3	1	2	2	4	1	1	9	4						
管長	5			0.535	0.475	0.375	0.355	0.430	0.370	0.270	0.250	0.112	0.4	0.31	0.250	0.780	0.670	0.780	0.400	0.293		布設工					
延長	5	14.6	7.00									0.112	0.4	0.93	0.25	1.56	1.34	3.12	0.4	0.293		L=	34.91				

切 管 調 書

HPPE φ 75 (L =5.00m／本)																			
甲切管	乙 切 管						本 数	切断工	残管長	甲切管	乙 切 管						本 数	切断工	残管長
m	m						本	ヶ所(口)	m	m	m						本	ヶ所(口)	m
1.5	1.0	1.0					1	3	1.5										
1.5	1.0	1.0					1	3	1.5										
3.0	0.6	1.4					1	2	0.0										
3.9	1.0						1	2	0.1										
4.7							1	1	0.3										
14.6	7.0						5	11	3.4	計									


土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土 工 タ イ プ									合計数量	単位	設計値
		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6						
舗装切断工	As, t=15cm以下	15.0	539.2	24.0	59.4	9.6	5.0				652.2	m	650
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	4.5	161.8	7.2	17.8	2.9	1.5				195.7	m ²	196
掘削工	機械 砂質土	5.1	175.5	10.0	18.7	3.9	1.5				214.7	m ³	210
埋め戻し工	RC-40	1.8	66.3	5.1	7.3	2.0	0.6				83.1	m ³	80
埋め戻し工	砂	2.4	81.6	3.6	8.5	1.4	0.7				98.2	m ³	100
残土処分	砂質土	5.1	175.5	10.0	18.7	3.9	1.5				214.7	m ³	210
整地工		5.1	175.5	10.0	18.7	3.9	1.5				214.7	m ³	210
残塊処理	As	0.18	6.5	0.3	0.7	0.1	0.1				7.9	m ³	8
残塊処分費	As	0.18	6.5	0.3	0.7	0.1	0.1				7.9	m ³	8
汚泥運搬・処分工		0.014	0.4	0.02	0.05	0.01	0.1				0.6	m ³	0.6
路盤工	RC-40, t=16cm	4.5	161.8	7.2	17.8	2.9	1.5				195.7	m ²	196
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	4.5	161.8	7.2	17.8	2.9	1.5				195.7	m ²	196

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイ°	1-6	市道 As	PP φ 50	DP=0.90m
-------	-----	-------	---------	----------

土工延長	L=	+ 2.5	=	2.5 m
------	----	-------	---	-------



Technical drawing of a road construction cross-section showing excavation and backfilling. The drawing includes dimensions for excavation depth (H1, H2), backfill height (h1, h), and material layers (As, RC-40, 砂). A table on the right lists the dimensions and materials used.

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.060
DP	土被り	0.900
H1	掘削深	1.060
H2	掘削高	1.020
h1	埋戻材	0.410
h	砂 高	0.460

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	單位	数 量
-----	---------	-------	----	-----

舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 2.5	m	5.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 2.5	m ²	1.5
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.020 × 2.5	m ³	1.5
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.410 × 2.5	m ³	0.6
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.460 - 0.060 ² × π / 4) × 2.5	m ³	0.7
残土処分	砂質土	掘削土量 流用土埋戻 1.50 - ÷ 0.9	m ³	1.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 2.5	m ³	0.1
残塊処分費	As		m ³	0.1
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 5.0	m ³	0.1
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 2.5	m ²	1.5
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 2.5	m ²	1.5

消火栓 資材・労務				
名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
PE挿し口付 鋳鉄製T字管	φ100×φ75	2	2	個
単口地下式消火栓φ75	耐震補修弁付 フランジ補強具付	2	2	個
鋳鉄製フランジ短管	フランジ補強具付 φ75×100	2	2	個
地下式消火栓筐	蓋枠 450×350-200	2	2	個
	調整リング 450×350-50	4	4	個
	A部材 450×350-200	2	2	個
	C部材 450×350-100	2	2	個
	スラブ 680×200-40	2	2	個
【労務】				
消火栓設置工	筐設置含む 地下式	2	2	箇所
フランジ継手工	φ75	2	2	口