

令和 8 年度	第 506 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課			
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業									
施 工 場 所		亀 山 市 川 崎 町 地 内									
工 事 名		井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)						設 計 令和 8年 9月			
工 事 費											
工 期		166 日間		長			幅				
工 事 の 大 要											
【補 助】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 3,960 m² 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 537 m² 【単 独】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 363 m² 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 291 m²											

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		110		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.13m3積込)	m2		434		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)	m2		3,520		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		18		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		158		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） 補助			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		18		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		158		
汚泥処分工				m3		0.1		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		287		
不陸整正			B≦3.0m 補足材厚;t=2cm	m2		403		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		800		
不陸整正			B>3.0m 補足材厚;t=2cm	m2		2,470		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		690		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		3,270		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		510		
溶融式区画線 白色 実線 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		110		
溶融式区画線 黄色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		39		
アスカープ			A=230㎡	m		10		
ポスト コーン撤去・再設置			再利用撤去・設置	本		1		
舗装工(夜間)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） 補助			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路面切削工（夜間）			6cm以下	m2		537		
殻運搬（夜間）			切削積込み	m3		27		
殻処分（夜間）			殻種別アスファルト殻	m3		27		
表層（夜間）			材料種類改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000； 舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		537		
溶融式区画線 白色 実線 15cm（夜間）			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		160		
溶融式区画線 白色 破線 15cm（夜間）			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		2		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm（夜間）			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分ゼブラ 45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		3		
溶融式区画線 黄色 実線 15cm（夜間）			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		150		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	補助	当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
仮設工(夜間)				式		1		
交通管理工(夜間)				式		1		
交通誘導警備員(夜間)				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名 補助	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
		補助					工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		16		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;t=15cm以下	m		11		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.13m3積込)	m2		103		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)	m2		155		
舗装版破碎			舗装版種別 Co舗装版;t=15cm以下(BH0.13m3積込)	m2		16		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別 Co舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)	m2		89		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		3		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		7		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		2		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		9		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		3		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		7		
殻処分			殻種別コンクリート殻	m3		2		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻	m3		9		
汚泥処分工				m3		0.05		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		84		
不陸整正			B≦3.0m 補足材厚;t=4cm	m2		35		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		98		
不陸整正			B>3.0m 補足材厚;t=6cm	m2		146		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		119		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		244		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装工(夜間)				式		1			
路面切削工(夜間)			6cm以下	m2		291			
殻運搬(夜間)			切削積込み	m3		15			
殻処分(夜間)			殻種別アスファルト殻	m3		15			
表層(夜間)			材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000; 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		291			
溶融式区画線 白色 実線 15cm(夜間)			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		79			
溶融式区画線 白色 破線 15cm(夜間)			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2			
溶融式区画線 黄色 実線 15cm(夜間)			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		48			

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
仮設工(夜間)				式		1		
交通管理工(夜間)				式		1		
交通誘導警備員(夜間)				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		