

令和 8 年度	第 508 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課			
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業									
施 工 場 所		亀 山 市 椿世町、布気町 地 内									
工 事 名		亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事(その1)						設 計 令 和 8 年 9 月			
工 事 費											
工 期		132日間	長	1,039 m	幅						
工 事 の 大 要											
【亀山東部処理分区】 補助 アスファルト舗装工 L=529.0m 表層工(歩道) 再生密粒度As(13) A= 361 m² 表層工(車道) 再生密粒度As(13) A= 1,737 m² 表層工(車道) 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 27 m² 【布気処理分区】 補助 アスファルト舗装工 L=510.2m 表層工(歩道) 再生密粒度As(13) A= 946 m² 表層工(車道) 再生密粒度As(13) A= 643 m² 表層工(車道) 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 349 m²											

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 椿世工区	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		39		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cmを越え30cm以下	m		15		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0.13m3積込)	m2		361		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0.45m3積込)	m2		1,740		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cmを越え40cm以下 (BH0.13m3積込)	m2		7		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 椿世工区		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cmを越え40cm以下（BH0.45m3積込）	m2		19		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		12		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3		68		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		80		
汚泥処分工				m3		0.08		
不陸整正			3.0m<B 補足材無し	m2		495		
不陸整正			B≤3.0m 補足材厚;t=1cm RC-40	m2		140		
不陸整正			B>3.0m 補足材厚;t=1cm RC-40	m2		1,240		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 椿世工区		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			B>3.0m 補足材厚;t=1cm M-30	m2		16		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚200mm	m2		11		
上層路盤			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚80mm	m2		27		
路盤工			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2		221		
表層（歩道部）			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2		361		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,740		
表層			材料種類改質As 密粒II型(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		27		
基層			材料種類改質As 粗粒II型(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		27		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 椿世工区		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)	m3		25		
土砂等運搬			BH0. 13m3 ダンプ2t	m3		25		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分実線 15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗 装無し	m		330		
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分破線 15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗 装無し	m		5		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性 舗装無し	m		9		
溶融式区画線 白色 矢印文字記号 15 cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚 1. 5mm;排水性舗装無し	m		290		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 椿世工区	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
			椿世工区				工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 布気工区	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		98		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0 . 13m3積込)	m2		946		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0 . 45m3積込)	m2		993		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		28		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3		57		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 布気工区	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		85		
汚泥処分工				m3		0.2		
不陸整正			3.0m<B 補足材無し	m2		141		
不陸整正			B≤3.0m 補足材厚;t=1cm RC-40	m2		436		
不陸整正			3.0m<B 補足材厚;t=1cm RC-40	m2		503		
不陸整正			3.0m<B 補足材厚;t=1cm M-30	m2		264		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		86		
路盤工（歩道部）			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2		510		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 布気工区		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層（歩道部）			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m以上	m2		946		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	m2		643		
表層			材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		349		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		349		
掘削			土質土砂；施工方法上記以外(小規模)；施工数量小規模(標準以外)	m3		51		
土砂等運搬			ダンプ2t	m3		51		
掘削			土砂	m3		11		
土砂等運搬			ダンプ10t	m3		11		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 布気工区		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		150		
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		21		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		69		
溶融式区画線 白色 矢印文字記号 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		63		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1） 布気工区	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	亀山東部処理分区ほか舗装復旧工事（その1）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
			布気工区				工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			