設計内訳書 <01>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装工		式	1					
舗装版切断	As舗装厚15cm以下	m	290					単-1号
舗装版破砕	As舗装版厚15cm以下	m2	1,460					単-2号
殻運搬費		m3	55					単-3号
建設廃棄物受入料金	As	m3	55					単-4号
不陸整正	補足材無し	m2	234					単-5号
不陸整正	補足材 t=1cm (RC-40)	m2	689					単-6号
不陸整正	補足材 t=1cm (M-30)	m2	25					単-7号
表層（歩道）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	752					単-8号
表層（歩道）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	171					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	33					単-10号
基層(歩道)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2	33					単-11号
表層(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	109					単-12号
表層(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	393					単-13号
汚泥運搬・処分工		m3	0.3					単-14号
掘削工		m3	2					単-15号
発生土運搬費	砂質土	m3	2					単-16号
整地		m3	2					単-17号
上層路盤工	M-30 t=15cm	m2	13					単-18号
区画線工	白色・実線 t=15cm	m	300					単-19号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	10					単-20号
交通誘導警備員		人日	20					単-21号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝14.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝無：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 t=1cm (RC-40)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0.01m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 t=1cm (M-30)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410261 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(歩道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410241 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬・処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝41.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-34号
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10681080 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝3.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410041 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価	
規格	白色・実線 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-22号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-23号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-42号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1） <01>

単-24号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 BH山積0.28m3 なし 14.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.34			D9515000 管理費区分 無 単-43号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J07 運搬距離	2t積 BH山積0.28m3 なし 14.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1） <01>

単-25号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-44号 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無	1.8m以上 無					

参考資料（1） <01>

単-26号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0.01m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.27			Z002122003 管理費区分 無 Z1
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-44号 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無 J03 補足材（路盤材）の種類	1.8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 補足材（路盤材）厚	0.01 m					

参考資料（1） <01>

単-27号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 有 粒度調整砕石 M－30 0.01m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	1.27			Z002124002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-44号 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-45号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無 J03 補足材（路盤材）の種類	1.8m以上 有 粒度調整砕石 M－30					
J04 補足材（路盤材）厚	0.01 m					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-28号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-28号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-29号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-29号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-30号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-30号　　CB410261

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	排出ガス対策（第３次基準値）　舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB410241

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB410241

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm超70mm以下） 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-32号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-32号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-34号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.493			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-46号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	41.0ｋｍ以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-35号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1） <01>

単-36号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし　3.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.4			D9516000 管理費区分 無 単-47号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-37号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-38号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-38号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-40号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-41号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-42号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2） <01>

単-43号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2） <01>

単-44号　　D9519000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.52			L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-45号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-46号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-47号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

設計内訳書 <02>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装工		式	1					
舗装版切断	As舗装厚15㎝以下	m	120					単-1号
舗装版破砕	As舗装版厚15㎝以下	m2	430					単-2号
殻運搬費		m3	17					単-3号
建設廃棄物受入料金	As	m3	17					単-4号
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝	m2	428					単-5号
汚泥運搬・処分工		m3	0.1					単-6号
掘削工		m3	210					単-7号
発生土運搬費	砂質土	m3	210					単-8号
整地		m3	210					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工	M-30 t=15cm	m2	912					単-10号
下層路盤工	RC-40 t=15cm	m2	702					単-11号
下層路盤工	RC-40 t=15cm（材料流用）	m2	211					単-12号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-13号
交通誘導警備員		人日	20					単-14号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値） ：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.45m3 2.9ｔ吊：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬・処分工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝41.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-19号
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10681080 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝3.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm（材料流用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝機械費,労務費のみ（1日未満用）：	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-15号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-16号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	2.76			D9513100 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1） <02>

単-17号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.45m3 2.9ｔ吊 なし 13.5Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J11 運搬距離	4t積 BH山積0.45m3 2.9ｔ吊 なし 13.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-19号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.493			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-30号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	41.0ｋｍ以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-20号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1） <02>

単-21号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし　3.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.4			D9516000 管理費区分 無 単-31号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-22号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-23号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-23号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 150 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-24号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-24号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-25号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　機械費,労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-25号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　機械費,労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	機械費,労務費のみ（1日未満用）					

参考資料（1） <02>

単-26号　　WB010211

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-27号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-28号　　D9513100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M900202062 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2） <02>

単-29号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2） <02>

単-30号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-31号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　亀山市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		