

令和8年度	施設第45号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 上 水 道 課		
事 業 名		配水管改良事業									
施 工 場 所		亀 山 市 布 気 町 地 内									
工 事 名		布気町地内(市道布気小野線) 送水管布設工事に伴う舗装復旧工事						設計 令和8年9月			
工 事 費											
工 期		120 日間		長	L=696.5 m	幅					
工 事 の 大 要											
アスファルト舗装工(歩道) 表層工 再生密粒度As(13) t=3cm A= 752 m2 再生密粒度As(13) t=4cm A= 171 m2 再生密粒度As(13) t=5cm A= 33 m2 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A= 33 m2 上層路盤工(車道) 粒調碎石M-30 t=15cm A= 8 m2 アスファルト舗装工(車道) 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A= 930 m2 上層路盤工 粒調碎石M-30 t=15cm A= 917 m2 下層路盤工 RC-40 t=15cm A= 913 m2 区画線工 白色 実線 w=15cm L= 300 m											

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			As舗装厚15cm以下	m		290		
舗装版破碎			As舗装版厚15cm以下	m2		1,460		
殻運搬費				m3		55		
建設廃棄物受入料金			As	m3		55		
不陸整正			補足材無し	m2		234		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材 t=1cm（RC-40）	m2		689		
不陸整正			補足材 t=1cm（M-30）	m2		25		
表層（歩道）			再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2		752		
表層（歩道）			再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2		171		
表層（歩道）			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		33		
基層(歩道)			再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2		33		
表層(車道)			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		109		
表層(車道)			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		393		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚泥運搬・処分工		m3		0.3		
掘削工		m3		2		
発生土運搬費	砂質土	m3		2		
整地		m3		2		
上層路盤工	M-30 t=15cm	m2		13		
区画線工	白色・実線 t=15cm	m		300		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		10		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 上水道課	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			As舗装厚15cm以下	m		120		
舗装版破碎			As舗装版厚15cm以下	m2		430		
殻運搬費				m3		17		
建設廃棄物受入料金			As	m3		17		
表層			再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2		428		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚泥運搬・処分工				m3		0.1		
掘削工				m3		210		
発生土運搬費			砂質土	m3		210		
整地				m3		210		
上層路盤工			M-30 t=15cm	m2		912		
下層路盤工			RC-40 t=15cm	m2		702		
下層路盤工			RC-40 t=15cm（材料流用）	m2		211		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気町地内（市道布気小野線）送水管布設工事に伴う舗装復旧工事 建設部	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		