

数量計算書(1)

上水道課

名 称		細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	293.7	290	24.1+264.4+5.2
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	1,457.8	1,460	751.6+171.2 +502.5+32.5
残塊処分工	As塊		m ³	55.3	55	28.2+6.4+2.7+18.0
建設廃材処理費	As塊		m ³	55.3	55	
不陸整正工	補足材なし		m ²	234.2	234	W $\geq$ 1.8 191.2+43.0
	補足材1cm	RC-40	m ²	688.8	689	W $\geq$ 1.8 560.5+128.3
	補足材1cm	M-30	m ²	24.6	25	W $\geq$ 1.8
表層工(歩道)	t=3cm		m ²	751.6	752	W $\geq$ 1.4
	t=4cm		m ²	171.2	171	W $\geq$ 1.4
	t=5cm		m ²	32.5	33	W $\geq$ 1.4
基層工(歩道)	t=5cm		m ²	32.5	33	W<1.4
表層工(車道)	t=5cm		m ²	109.4	109	W $\geq$ 3.0
表層工(車道)	t=5cm		m ²	393.1	393	1.4 $\leq$ W<3.0
汚泥処分工			m ³	0.26	0.3	0.02+0.25
掘削工			m ³	1.9	2	1.2+0.7
残土処分			m ³	1.9	2	
整地			m ³	1.9	2	
上層路盤工	t=15cm		m ²	12.7	13	M-30
区画線工	t=15cm		m	299.7	300	外側線

数 量 計 算 書(2)

建設管理課

名 称		細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	121.7	120	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	428.1	430	
残塊処分工	As塊		m ³	17.1	17	
建設廃材処理費	As塊		m ³	17.1	17	
表層工(車道)	t=5cm		m ²	428.1	428	
汚泥処分工			m ³	0.11	0.1	
掘削工			m ³	210.5	210	
残土処分			m ³	210.5	210	
整地			m ³	210.5	210	
上層路盤工	t=15cm		m ²	912.4	912	M-30
下層路盤工	t=15cm		m ²	701.8	702	RC-40
下層路盤工	t=15cm		m ²	210.6	211	RC-40

数量計算書(3)				
(歩道(標準))		(t=3cm)		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	24.1
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 191.17 + 560.47	m ²	751.6
残塊処分工 As塊		191.17 × 0.03 + 560.47 × 0.04		
		合計=	m ³	28.15
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	28.15
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工	補足材なし		m ²	191.2
不陸整正工 (補足材平均厚 1cm)		既設舗装版厚 t=3cm 560.47 × 0.01 = 5.60 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm 合計V= 5.60 合計A= 560.47 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	560.5
表層工 (t=3cm)	再生密粒度As(13)		m ²	751.6
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
掘削工			m ³	—
残土処分			m ³	—
整地			m ³	—
上層路盤工 (t=15cm)	M-30		m ²	—
汚泥処分工		0.023 × L × t 0.023 × 24.10 × 0.03	m ³	0.02

数量計算書(3)				
(歩道(乗入れ))		(t=4cm)		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 42.96 + 128.28	m ²	171.2
残塊処分工 As塊		42.96 × 0.03 + 128.28 × 0.04		
		合計=	m ³	6.42
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	6.42
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工	補足材なし		m ²	43.0
不陸整正工 (補足材平均厚 1cm)		既設舗装版厚 t=3cm t=4cm 128.28 × 0.01 = 1.28 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm 合計V= 1.28 合計A= 128.28 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	128.3
表層工 (t=3cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	171.2
掘削工		L × W × t	m ³	—
残土処分		A × t	m ³	—
整地			m ³	—
上層路盤工 (t=15cm)	M-30		m ²	—
汚泥処分工		0.023 × L × t	m ³	—

面積計算書

工区	測 点	距 離	歩道(標準)							歩道(乗入れ)							摘 要
			取壊し工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=3cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長		
																【幅員は 5cm 単位とする】	
1	No. 0		0.65		1.55		2.20										
	No. 0 + 7.50	7.50	0.65	4.88	1.55	11.62	2.20	16.50	7.50							As舗装 t = 3cm	
	No. 0 + 7.50		0.65		1.55		2.20										
	No. 0 + 9.00	1.50	0.65	0.98	0.75	1.72	1.40	2.70	1.50							As舗装 t = 3cm	
	No. 0 + 16.00		0.65		0.75		1.40		2.00								
	No. 1	4.00	0.65	2.60	2.35	6.20	3.00	8.80								As舗装 t = 3cm	
	No. 1		0.65		2.35		3.00										
	No. 1 + 2.00	2.00	0.65	1.30	2.35	4.70	3.00	6.00								As舗装 t = 3cm	
	No. 1 + 2.00		0.65		2.35		3.00										
	No. 1 + 7.00	5.00	0.65	3.25	1.75	10.25	2.40	13.50								As舗装 t = 3cm	
	No. 1 + 7.00		0.65		1.75		2.40										
	No. 2	13.00	0.65	8.45	1.75	22.75	2.40	31.20								As舗装 t = 3cm	
	No. 2		0.65		1.75		2.40										
	No. 2 + 7.00	7.00	0.65	4.55	1.75	12.25	2.40	16.80								As舗装 t = 3cm	
	No. 2 + 7.00		0.65		1.75		2.40										
	No. 3	13.00	0.65	8.45	1.75	22.75	2.40	31.20								As舗装 t = 3cm	
	No. 3		0.65		1.75		2.40										
	No. 3 + 1.00	1.00	0.65	0.65	1.95	1.85	2.60	2.50								As舗装 t = 3cm	
	No. 3 + 1.00		0.65		1.95		2.60										
	No. 4	19.00	0.65	12.35	1.95	37.05	2.60	49.40								As舗装 t = 3cm	
	No. 4		0.65		1.95		2.60										
	No. 4 + 18.00	18.00	0.65	11.70	1.95	35.10	2.60	46.80								As舗装 t = 3cm	
	No. 5 + 10.50		0.65		1.95		2.60										
	No. 6	9.50	0.65	6.18	1.95	18.52	2.60	24.70								As舗装 t = 3cm	
	No. 6		0.65		1.95		2.60										
	No. 6 + 8.00	8.00	0.65	5.20	1.95	15.60	2.60	20.80								As舗装 t = 3cm	
	No. 6 + 8.00									0.65		1.95		2.60			
	No. 6 + 11.50	3.50								0.65	2.28	1.95	6.82	2.60	9.10	As舗装 t = 4cm	
	No. 6 + 11.50		0.65		1.95		2.60										
	No. 6 + 18.50	7.00	0.65	4.55	1.95	13.65	2.60	18.20								As舗装 t = 3cm	
	No. 6 + 18.50									0.65		1.95		2.60			
	No. 7	1.50								0.65	0.98	1.95	2.92	2.60	3.90	As舗装 t = 4cm	
	No. 7									0.65		1.95		2.60			
	No. 7 + 9.50	9.50								0.65	6.18	1.95	18.52	2.60	24.70	As舗装 t = 4cm	
	No. 7 + 9.50		0.65		1.95		2.60										
	No. 7 + 18.50	9.00	0.65	5.85	1.95	17.55	2.60	23.40								As舗装 t = 3cm	
	No. 7 + 18.50		0.65		1.95		2.60										
	No. 8	1.50	0.65	0.98	1.95	2.92	2.60	3.90								As舗装 t = 3cm	

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	歩道(標準)							歩道(乗入れ)							摘 要		
			取壊し工				本復旧工			舗装切断 延長	取壊し工				本復旧工			舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=3cm)		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積				
	No. 8		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 8 + 1.50	1.50	0.65	0.98	1.95	2.92	2.60	3.90											
	No. 8 + 1.50									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 8 + 7.00	5.50								0.65	3.58	1.95	10.72	2.60	14.30				
	No. 8 + 7.00		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 8 + 16.00	9.00	0.65	5.85	1.95	17.55	2.60	23.40											
	No. 8 + 16.00									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 8 + 19.50	3.50								0.65	2.28	1.95	6.82	2.60	9.10				
	No. 8 + 19.50		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 9	0.50	0.65	0.33	1.95	0.97	2.60	1.30											
	No. 9		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 9 + 6.00	6.00	0.65	3.90	1.95	11.70	2.60	15.60											
	No. 9 + 6.00									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 9 + 13.00	7.00								0.65	4.55	1.95	13.65	2.60	18.20				
	No. 9 + 13.00		0.65		1.90		2.55										As舗装 t = 3cm		
	No. 10	7.00	0.65	4.55	1.90	13.30	2.55	17.85											
	No. 10		0.65		1.90		2.55										As舗装 t = 3cm		
	No. 10 + 14.50	14.50	0.65	9.43	1.90	27.55	2.55	36.98											
	No. 10 14.50									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 10 + 18.50	4.00								0.65	2.60	1.95	7.80	2.60	10.40				
	No. 10 + 18.50		0.65		1.90		2.55										As舗装 t = 3cm		
	No. 11	1.50	0.65	0.98	1.90	2.85	2.55	3.83											
	No. 11		0.65		1.90		2.55										As舗装 t = 3cm		
	No. 11 + 17.00	17.00	0.65	11.05	1.95	32.73	2.60	43.78											
	No. 11 + 17.00									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 12	3.00								0.65	1.95	1.95	5.85	2.60	7.80				
	No. 12									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 12 + 1.50	1.50								0.65	0.98	1.90	2.88	2.55	3.86				
	No. 12 + 1.50		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 13	18.50	0.65	12.03	1.95	36.07	2.60	48.10											
	No. 13		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 13 + 13.50	13.50	0.65	8.78	1.95	26.32	2.60	35.10											
	No. 13 + 13.50									0.65		1.90		2.55			As舗装 t = 4cm		
	No. 14	6.50								0.65	4.23	1.90	12.35	2.55	16.58				
	No. 14									0.65		1.95		2.60			As舗装 t = 4cm		
	No. 14 + 2.50	2.50								0.65	1.63	1.95	4.87	2.60	6.50				
	No. 14 + 2.50		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 15	17.50	0.65	11.38	1.95	34.12	2.60	45.50											
	No. 15		0.65		1.95		2.60										As舗装 t = 3cm		
	No. 15 + 6.50	6.50	0.65	4.23	1.95	12.67	2.60	16.90											

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	歩道(標準)							歩道(乗入れ)							摘 要
			取壊し工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=3cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	No. 15 + 6.50 No. 15 + 10.00	3.50								0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60		As舗装 t = 4cm	
	No. 15 + 10.00 No. 16	10.00	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60									As舗装 t = 3cm	
	No. 16 No. 16 + 13.50	13.50	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60									As舗装 t = 3cm	
	No. 16 + 13.50 No. 16 + 19.00	5.50						5.50	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60			As舗装 t = 4cm	
	No. 16 + 19.00 No. 17	1.00	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60									As舗装 t = 3cm	
	No. 17 No. 17 + 15.50	15.50	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60									As舗装 t = 3cm	
	No. 17 + 15.50 No. 18	4.50						4.50	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60			As舗装 t = 4cm	
	No. 18 No. 18 + 0.50	0.50						0.50	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60			As舗装 t = 4cm	
	No. 18 + 0.50 No. 18 + 15.50	15.00	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60									As舗装 t = 3cm	
	No. 18 + 15.50 No. 18 + 19.50	4.00						2.60	0.65 0.65		1.95 1.95		2.60 2.60			As舗装 t = 4cm	
																As舗装	
																As舗装	
																As舗装	
																As舗装	
																As舗装	

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	歩道(標準)							歩道(乗入れ)							摘 要		
			取壊し工				本復旧工			舗装切断	取壊し工				本復旧工			舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=3cm)		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)						
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長						
	合 計	舗装切断						24.10								既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)			
								t=5cm						t=5cm					
								t=4cm	24.10					t=4cm					
				191.17		560.47				42.96		128.28							
	施工延長 L= 360.0m																		
	歩道(標準) L= 294.0m																		
	歩道(乗入れ) L= 66.0m			191.17		560.47		751.64		42.96		128.28		171.24					

既設 舗装版取壊し 内訳表									不陸整正 内訳表								
歩道(標準)		t = 3cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	歩道(標準)		t = 3cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
		560.47									560.47						
歩道(乗入れ)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	歩道(乗入れ)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
		128.28									128.28						

数 量 計 算 書(4)				
(歩道(大型乗入れ))		(t=5cm)		
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	5.2
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 8.13 + 24.37	m ²	32.5
残塊処分工 As塊		8.13 × 0.03 + 24.37 × 0.05		
		24.37 × 0.05 合計=	m ³	2.7
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	2.7
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工	補足材なし		m ²	—
不陸整正工 (補足材平均厚 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 24.64 × 0.01 = 0.25 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 0.25 合計A= 24.64 補足材平均厚V/A= 0.01		24.6
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	32.5
基層工 (t=5cm)	再生粗粒度As(20)		m ²	32.5
污泥処分工		0.023 × L × t	m ³	—
掘削工		12.50 × 0.65 × 0.15	m ³	1.2
残土処分			m ³	1.2
整地			m ³	1.2
上層路盤工 (t=15cm)	M-30	12.50 × 0.65	m ²	8.1
区画線工	白色・ゼブラ t=30cm		m	—
区画線工	矢印・記号・文字 t=15cm換算		m	—

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	歩道(大型乗入れ)														摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
																	【幅員は 5cm 単位とする】
1	No. 4 + 18.00	2.00	0.65		1.95		2.60		2.60								As舗装 t = 10cm
	No. 5		0.65	1.30	1.95	3.90	2.60	5.20									
	No. 5 + 10.50	10.50	0.65	6.83	1.95	20.47	2.60	27.30									As舗装 t = 10cm

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	歩道(大型乗入れ)														摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			
幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長				
	合 計	舗装切断						5.20								既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
								5.20									
				8.13		24.37											
	施工延長 L= 12.5m																
	歩道(大型乗入れ) L= 12.5m																
	L=			8.13		24.37		32.50									

既設舗装版
上段(Con舗装)
下段(As舗装)

既設 舗装版取壊し 内訳表								不陸整正 内訳表							
歩道(大型乗入れ)							t = 10cm	歩道(大型乗入れ)							t = 10cm
							24.37								24.37

数量計算書(5)				
(車道(水道)) (t=5cm)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	264.4
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 210.62 + 291.84	m ²	502.5
残塊処分工 As塊		210.62 × 0.03 + 291.84 × 0.04		
		合計=	m ³	17.99
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	17.99
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工	補足材なし		m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=		—
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	502.5
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
掘削工		(4.55 + 0.00) × 0.15	m ³	0.7
残土処分		4.55 × 0.15	m ³	0.7
整地			m ³	0.7
上層路盤工 (t=15cm)	M-30		m ²	4.6
下層路盤工 (t=15cm)	RC-40		m ²	—
下層路盤工 (t=15cm)	RC-40 労務のみ		m ²	—
汚泥処分工		0.023 × L × t 0.023 × 264.4 × 0.04	m ³	0.24
区画線工	白色・実線 t=15cm	2.0 × 3 + (1.2 × 1 + 15 × 20 - 7.5)	m	299.7

数量計算書(5)				
(車道(建設)) (t=5cm)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	121.7
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 428.13	m ²	428.1
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 428.13 × 0.04		
		合計=	m ³	17.13
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	17.13
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工	補足材なし		m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=		—
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	428.1
掘削工		$\frac{(A1 + A2) \times t}{(484.26 + 428.13) \times 0.30} - 210.62 \times 0.30$	m ³	210.5
残土処分		$\frac{A \times t}{701.8 \times 0.30}$	m ³	210.5
整地			m ³	210.5
上層路盤工 (t=15cm)	M-30		m ²	912.4
下層路盤工 (t=15cm)	RC-40		m ²	701.8
下層路盤工 (t=15cm)	RC-40 労務のみ		m ²	210.6
汚泥処分工		$\frac{0.023 \times L \times t}{0.023 \times 121.70 \times 0.04}$	m ³	0.11
区画線工	白色・実線 t=15cm	$2.0 \times 3 + (1.2 \times 1 + 15 \times 20 - 7.5)$	m	—

面積計算書

工区	測 点	距 離	車道(水道)							車道(建設)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
																	【幅員は 5cm 単位とする】
1	No. 0 + 9.00		0.65		1.95		2.60										
	No. 0 + 16.00	7.00	0.65	4.55	1.95	13.65	2.60	18.20	14.0								As舗装 t = 4cm
2	No. 0		0.65		0.95		1.60		7.5								
	No. 0 + 7.50	7.50	0.65	4.88	0.95	7.12	1.60	12.00	4.4								As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 7.50		0.65		0.30		0.95					2.15		2.15			
	No. 1	12.50	0.65	8.13	0.30	3.75	0.95	11.88	7.5			2.15	26.88	2.15	26.88	12.5	As舗装 t = 4cm
	No. 1		0.65		0.30		0.95					2.45		2.45			
	No. 2	20.00	0.65	13.00	0.30	6.00	0.95	19.00	20.0			1.95	44.00	1.95	44.00	20.0	As舗装 t = 4cm
	No. 2		0.65		0.30		0.95					6.25		6.25		4.3	
	No. 3	20.00	0.65	13.00	0.30	6.00	0.95	19.00				5.15	114.00	5.15	114.00	20.0	As舗装 t = 4cm
	No. 3		0.65		0.30		0.95					5.15		5.15			
	No. 3 + 5.00	5.00	0.65	3.25	0.30	1.50	0.95	4.75				4.85	25.00	4.85	25.00	5.0	As舗装 t = 4cm
	No. 3 + 5.00		0.65		0.30		0.95					4.85		4.85			
	No. 4	15.00	0.65	9.75	0.30	4.50	0.95	14.25				4.85	72.75	4.85	72.75	15.0	As舗装 t = 4cm
	No. 4		0.65		0.30		0.95					4.85		4.85			
	No. 5	20.00	0.65	13.00	0.30	6.00	0.95	19.00				4.85	97.00	4.85	97.00	20.0	As舗装 t = 4cm
	No. 5		0.65		0.30		0.95					4.85		4.85			
	No. 5 + 10.00	10.00	0.65	6.50	0.30	3.00	0.95	9.50				4.85	48.50	4.85	48.50	20.0	As舗装 t = 4cm
	No. 5 + 10.00		0.65		0.30		0.95									4.9	
	No. 6	10.00	0.65	6.50	0.30	3.00	0.95	9.50	5.0								As舗装 t = 4cm
	No. 6		0.65		0.30		0.95										
	No. 7	20.00	0.65	13.00	0.30	6.00	0.95	19.00	20.0								As舗装 t = 4cm
	No. 7		0.65		0.30		0.95										
	No. 7 + 15.00	15.00	0.65	9.75	0.30	4.50	0.95	14.25	15.0								As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 15.00		0.65		0.45		1.10										
	No. 8	5.00	0.65	3.25	0.45	2.25	1.10	5.50	5.0								As舗装 t = 4cm
	No. 8		0.65		0.45		1.10										
	No. 9	20.00	0.65	13.00	0.45	9.00	1.10	22.00	20.0								As舗装 t = 4cm
	No. 9		0.65		0.45		1.10										
	No. 10	20.00	0.65	13.00	1.15	16.00	1.80	29.00	20.0								As舗装 t = 4cm
	No. 10		0.65		1.15		1.80										
	No. 11	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00	20.0								As舗装 t = 4cm
	No. 11		0.65		1.15		1.80										
	No. 11 + 2.00	2.00	0.65	1.30	1.15	2.30	1.80	3.60	2.0								As舗装 t = 4cm
	No. 11 + 2.00		0.65		1.65		2.30										
	No. 12	18.00	0.65	11.70	1.65	29.70	2.30	41.40	18.0								As舗装 t = 4cm
	No. 12		0.65		1.65		2.30										
	No. 13	20.00	0.65	13.00	0.75	24.00	1.40	37.00	20.0								As舗装 t = 4cm
	No. 13		0.65		0.75		1.40										
	No. 13 + 5.00	5.00	0.65	3.25	0.75	3.75	1.40	7.00	5.0								As舗装 t = 4cm

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	車道(水道)							車道(建設)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	No. 13 + 5.00		0.65		0.75		1.40										As舗装 t = 4cm
	No. 13 + 9.00	4.00	0.65	2.60	0.75	3.00	1.40	5.60	4.0								
	No. 13 + 9.00		0.65		1.25		1.90										As舗装 t = 4cm
	No. 13 + 18.00	9.00	0.65	5.85	1.25	11.25	1.90	17.10	9.0								
	No. 13 + 18.00		0.65		3.35		4.00		2.1								As舗装 t = 4cm
	No. 14	2.00	0.65	1.30	3.35	6.70	4.00	8.00	2.0								
	No. 14		0.65		3.35		4.00										As舗装 t = 4cm
	No. 14 + 5.50	5.50	0.65	3.58	3.35	18.42	4.00	22.00	5.5								
	No. 14 + 5.50		0.65		0.30		0.95		3.1								As舗装 t = 4cm
	No. 15	14.50	0.65	9.43	0.30	4.35	0.95	13.78	14.5								
	No. 15		0.65		3.15		3.80		3.8								As舗装 t = 4cm
	No. 15 + 17.00	17.00	0.65	11.05	5.45	73.10	6.10	84.15	17.0								
									6.1								

面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	車道(水道)							車道(建設)							摘 要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=5cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積			延長
	合 計	舗装切断							264.4								121.7	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
									t=5cm							t=5cm			
									t=4cm	264.4						t=4cm	121.7		
								1工区+No.5+10～No15+17											
				210.62		291.84		393.08						428.13					
	施工延長 L= 324.0m																		
	車道(水道) L= 176.5m																		
	車道(建設) L= 147.5m			210.62		291.84		502.46					428.13		428.13				

既設 舗装版取壊し 内訳表								不陸整正 内訳表							
上段(Con舗装) 下段(As舗装)															
車道(水道)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	車道(水道)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
	291.84								291.84						
車道(建設)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	車道(建設)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
	428.13								428.13						