令和8年度	第　　号	工　事　実　施　設　計　書	亀　山　市 病院総務課

事　業　名									
施　工　場　所	亀山市亀田町地内								
工　事　名	医療センターナースコール更新工事					設計　令和8年10月			
工　事　費									
工　期	令和9年3月24日限り	長		幅					

工　事　の　大　要	
医療センターのナースコールを更新する工事 ナースコールボード型親機　２基 液晶表示灯　３１台 ハンド子機＋コンセント　９０組 ハンディナース主装置　１台 ハンディナース子機　１６組 付帯工事一式	

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
ナースコール設備	1	式		
計				

ナースコール設備

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

ナースコール設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	ナースコール	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

ナースコール設備　　電灯設備　　コンセント分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
計						

ナースコール設備　誘導支援設備　ナースコール

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1,137	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	64	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	64	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	49	個			
ネットワーク 構成費		1	式			
ボード型親機ユニット	７型モニター付	2	台			
ボード型20局用 選局ユニット		7	台			
電源アダプター		2	台			
スイッチングHUB	PoE対応 24ポート	4	台			
L2スイッチ セットアップ費		4	台			
無停電電源装置		2	台			
制御装置		2	台			
制御装置データ作成費	インストール共	2	台			
液晶表示灯	７型モニター	31	台			
アダプター	４局用	7	台			

ナースコール設備　誘導支援設備　ナースコール

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ボックス	液晶表示灯・アダプター用	38	台			
角型表示灯	プレート無し	10	台			
復旧ボタン	プレート無し	10	台			
コンセント 復旧ボタン付	プレート無し	90	台			
ハンド型子機		90	台			
トイレ呼出ボタン	復旧ボタン付	27	台			
浴室用引き輪		4	台			
IPカメラ取付 パネルセット		13	台			
見守カメラ	動画映像・プレ録画	4	台			
マスター作成 セットアップ費		2	か所			
ハンディーナース 主装置		1	台			
ナースコールイン ターフェース	２回線	2	枚			
基地局用インター フェース	４回線用	2	枚			
管理基地局		1	台			
一般基地局		5	台			

ナースコール設備　誘導支援設備　ナースコール

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ハンディーナース子機	防水	16	組			
センサー専用入力コード		10	台			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
アスベスト対策費		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
撤去費		1	式			
計						

ナースコール設備　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処理費		1	式			
計						