令和８年度	道舗第３号	工　事　実　施　設　計　書	亀山市 建設管理課

事　業　名	舗装老朽化対策事業									
施工場所	亀山市 白木町 ほか 1地区									
工　事　名	小野白木線ほか1線舗装工事(その1)					設計 令和 8年 10月				
工　事　費										
工　期	令和 9年 3月 29日限り	長	380.0 m	幅	3.95～11.60m					

工　事　の　大　要	
【舗装】 舗装工事(1工区) 路上路盤再生工　A= 1,650 ㎡ 基層(耐流粗粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型(20)t=5cm)　A= 1,650 ㎡ 表層(耐流密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型(20)t=5cm)　A= 1,650 ㎡ 舗装工事(2工区) 切削オーバーレイ(耐流密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型(20)t=5cm)　A= 790 ㎡	

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工事（1工区）		式		1		
撤去工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版　15cm以下	m		220		
汚泥処分工		m3		0.5		
舗装版破砕	アスファルト舗装版　15cm以下	m2		1,650		
殻運搬	アスファルト	m3		182		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		182		

亀山市

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装打換え工		式		1		
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し	m2		1,650		
基層	3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)	m2		1,650		
表層	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20)	m2		1,650		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
区画線	実線・白色・W=15cm	m		540		
区画線	破線・白色　W＝15cm	m		44		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線	ゼブラ・白色　W＝30cm	m		6		
区画線	ゼブラ・白色　W＝45cm	m		72		
区画線	矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m		41		
区画線 仮設	実線・白色・W=15cm	m		40		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）（２工区）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工事（2工区）		式		1		
撤去工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50㎜	m		230		
汚泥処分工		m3		0.3		
殻運搬	殻種別　路面掘削	m3		40		
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		40		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）（２工区）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)	m2		790		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
区画線	実線・白色　W＝15cm	m		1		
区画線	実線・白色・W=30cm	m		4		
区画線	破線・白色・W=15cm	m		5		
区画線	矢印・記号・文字・白色・15cm換算	m		13		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）（２工区）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表

		工事名	（当初）小野白木線ほか１線舗装工事（その１）（２工区）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

亀山市