工期算定書

工期の算定には、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。

準備期間	:	60	日
後片付け期間	:	20	日
雨休率※	:	0.97	
その他作業不能日	:	0	日

※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数
（雨休率＝(休日数＋天候等による作業不能日)／実働可能日数）

休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

天候等による作業不能日は、以下を見込んでいる。

イ）１日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日

ロ）８時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数